

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Stavba :Rodinný dom v Štefanove

Jozef Kavuljak

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo, výmera a merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | |
| 1 | 121101101 | Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m | 76,500 m3 |, |, |, |
| 2 | 131201102 | Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 | 265,000 m3 |, |, |, |
| 3 | 132201201 | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 | 47,940 m3 |, |, |, |
| 4 | 132201209 | Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm | 47,940 m3 |, |, |, |
| 5 | 161101103 | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m | 47,940 m3 |, |, |, |
| 6 | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 | 312,940 m3 |, |, |, |
| 7 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládku | 312,940 m3 |, |, |, |
| 8 | 174101101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | 42,540 m3 |, |, |, |
| | | | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : | | | |
| 2 - ZÁKLADY | | | | | | |
| 9 | 271571112 | Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného | 7,191 m3 |, |, |, |
| 10 | 274313611 | Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20) | 42,794 m3 |, |, |, |
| 11 | 274351217 | Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie | 22,300 m2 |, |, |, |
| 12 | 274351218 | Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie | 22,300 m2 |, |, |, |
| | | | 2 - ZÁKLADY spolu : | | | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | |
| 13 | 311231901 | Murivo nosné z tehál POROTHERM TPH Profi 44 presných na tenkovrstvú maltu | 93,123 m3 |, |, |, |
| 14 | 311231903 | Murivo nosné z tehál POROTHERM TPH Profi 38 presných na tenkovrstvú maltu | 4,272 m3 |, |, |, |
| 15 | 311231904 | Murivo nosné z tehál POROTHERM TPH Profi 30 presných na tenkovrstvú maltu | 9,500 m3 |, |, |, |
| 16 | 311231905 | Murivo nosné z tehál POROTHERM TPH Profi 25 presných na tenkovrstvú maltu | 32,895 m3 |, |, |, |
| 17 | 311272204 | Murivo nosné z bet.tvárníc PREMAC DT40 hr.400mm s výplňou B20 | 53,140 m3 |, |, |, |
| 18 | 314274016 | Komín Schiedel SIH PLUS dvojprieduchový p20/20 | 11,285 m |, |, |, |
| 19 | 317321311 | Preklady zo železobetónu tr. B 20 | 6,095 m3 |, |, |, |
| 20 | 317351107 | Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie | 12,190 m2 |, |, |, |
| 21 | 317351108 | Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie | 12,190 m2 |, |, |, |
| 22 | 317361221 | Výstuž prekladov, ríms 10216 | 0,088 t |, |, |, |
| 23 | 317361721 | Výstuž prekladov, ríms 10425 | 0,459 t |, |, |, |
| 24 | 330321410 | Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30 | 1,700 m3 |, |, |, |
| 25 | 330351121 | Debnenie stĺpov. pilierov hranatých 0,40 m2 | 22,680 m2 |, |, |, |
| 26 | 330351129 | Oddebnenie stĺpových pilierov | 22,680 m2 |, |, |, |
| 27 | 330361110 | Vystuženie stĺpov, pilierov B oceľ. 10216 | 0,021 t |, |, |, |
| 28 | 330361112 | Vystuženie stĺpov, pilierov B oceľ. 10425 | 0,112 t |, |, |, |

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Stavba : Rodinný dom v Štefanove

Jozef Kavuljak

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo, výmera a merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|

| | | | | | | |
|----|-----------|----------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 29 | 342243110 | Priečky POROTHERM P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D | 33,630 m2 | | | |
| 30 | 342243112 | Priečky POROTHERM P10 hr 80mm 8x50x23,8 P+D | 11,080 m2 | | | |

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

| | | | | | | |
|----|-----------|---------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|
| 31 | 411321313 | Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20 | 60,879 m3 | | | |
| 32 | 411351101 | Debnenie stropov doskových zhotovenie | 404,000 m2 | | | |
| 33 | 411351102 | Debnenie stropov doskových odstránenie | 404,000 m2 | | | |
| 34 | 411361221 | Výstuž stropov 10216 | 0,609 t | | | |
| 35 | 411361721 | Výstuž stropov 10425 | 2,435 t | | | |
| 36 | 413321313 | Nosníky zo železobetónu tr. B 20 | 1,103 m3 | | | |
| 37 | 413351107 | Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie | 7,446 m2 | | | |
| 38 | 413351108 | Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie | 7,446 m2 | | | |
| 39 | 413361221 | Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov 10216 | 0,014 t | | | |
| 40 | 413361721 | Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov 10425 | 0,073 t | | | |
| 41 | 417321313 | Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20 | 12,110 m3 | | | |
| 42 | 417351115 | Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie | 60,000 m2 | | | |
| 43 | 417351116 | Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie | 60,000 m2 | | | |
| 44 | 417361221 | Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10216 | 0,151 t | | | |
| 45 | 417361721 | Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425 | 0,794 t | | | |
| 46 | 430321313 | Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 20 | 2,445 m3 | | | |
| 47 | 430361121 | Výstuž schodišťových konštrukcií 10 216 | 0,031 t | | | |
| 48 | 430361212 | Vystuženie konštr. schodísk B oc. 10 425 | 0,172 t | | | |
| 49 | 434351145 | Debnenie stupňov krivočiarych zhotovenie | 28,360 m2 | | | |
| 50 | 434351146 | Debnenie stupňov krivočiarych odstránenie | 28,360 m2 | | | |

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

| | | | | | | |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|
| 51 | 611421133 | Omiетка vnút. váp. stropov rovných štuková | 316,650 m2 | | | |
| 52 | 611455133 | Omiетка vnút. cem. schodisk. konštr. štuková | 12,880 m2 | | | |
| 53 | 612421637 | Omiетка vnút. stien vápenná štuková | 566,200 m2 | | | |
| 54 | 625981123 | Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Lignopor hr. 50 mm | 15,750 m2 | | | |
| 55 | 625991107 | Zatepl. vonk. stien omiетка zo such. zmesi a Nobasil hr.100 mm | 209,370 m2 | | | |
| 56 | 631312611 | Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm | 15,015 m3 | | | |
| 57 | 631315611 | Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm | 19,500 m3 | | | |
| 58 | 631319151 | Priplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 8 cm | 15,015 m3 | | | |
| 59 | 631351101 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie | 4,050 m2 | | | |
| 60 | 631351102 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie | 4,050 m2 | | | |
| 61 | 631362021 | Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari | 0,462 t | | | |
| 62 | 631571001 | Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho | 23,400 m3 | | | |
| 63 | 641991721 | Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou | 15,000 kus | | | |

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Stavba : Rodinný dom v Štefanove

Jozef Kavuljak

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo, výmera a merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| 64 | 641991831 | Osadenie rámov okien z plastov do 10 m2 s montážnou penou | 5,000 kus |, |, |, |
| 65 | 642942111 | Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2 | 15,000 kus |, |, |, |
| 66 | 642942112 | Osadenie zárub. rámov pl. otv. 2 5m2 | 2,000 kus |, |, |, |
| 67 | 642942221 | Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2 | 2,000 kus |, |, |, |
| 68 | 642942331 | Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 10 m2 | 2,000 kus |, |, |, |
| 69 | 553300000 | Zárubňa oceľová CGH 60x197x6cm L máčaná | 1,000 kus |, |, |, |
| 70 | 553300010 | Zárubňa oceľová CGH 60x197x6cm P máčaná | 1,000 kus |, |, |, |
| 71 | 553300030 | Zárubňa oceľová CGH 70x197x6cm P máčaná | 2,000 kus |, |, |, |
| 72 | 553300040 | Zárubňa oceľová CGH 80x197x6cm L máčaná | 4,000 kus |, |, |, |
| 73 | 553300050 | Zárubňa oceľová CGH 80x197x6cm P máčaná | 7,000 kus |, |, |, |
| 74 | 648991111 | Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm | 21,200 m |, |, |, |
| 75 | 6119A0201 | Parapeta vnútorná komórková plastová šír. 180 mm | 21,200 m |, |, |, |

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 76 | 941941041 | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | 116,800 m2 |, |, |, |
| 77 | 941941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031 | 116,800 m2 |, |, |, |
| 78 | 941941841 | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | 116,800 m2 |, |, |, |
| 79 | 952901111 | Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 328,410 m2 |, |, |, |

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

| | | | | | | |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 80 | 711111001 | Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. | 156,000 m2 |, |, |, |
| 81 | 111631500 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy | 0,098 t |, |, |, |
| 82 | 711112001 | Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr. | 111,853 m2 |, |, |, |
| 83 | 711141559 | Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor. | 312,000 m2 |, |, |, |
| 84 | 628311100 | Pás ťažký asfaltový IPA 400/H /LHP SH S/ | 343,200 m2 |, |, |, |
| 85 | 711142559 | Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá | 223,706 m2 |, |, |, |
| 86 | 628311100 | Pás ťažký asfaltový IPA 400/H /LHP SH S/ | 246,076 m2 |, |, |, |
| 87 | 998711101 | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m | 2,726 t |, |, |, |

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :

713 - Izolácie tepelné

| | | | | | | |
|----|-----------|-------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 88 | 713111111 | Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch | 127,420 m2 |, |, |, |
| 89 | 631411800 | Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 20 cm | 127,420 m2 |, |, |, |

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Stavba : Rodinný dom v Štefanove

Jozef Kavuljak

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo, výmera a merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
| 90 | 713121111 | Montáž tep. izolácie podláh 1 x položené | 328,410 m2 | | | |
| 91 | 2831K0255 | Doska polystyrénová podlahová EPS 150 Rigips, hr.50 mm | 328,410 m2 | | | |
| 92 | 713131145 | Montáž tep. izol. stien a základov lepením bodovo rohoží, pásov dielcov, dosiek | 111,853 m2 | | | |
| 93 | 2831A0107 | Doska z ext.pol.ROOFMATE SL-A -1250x600x10 | 111,853 m2 | | | |
| 94 | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m | % | | | |
| 713 - Izolácie tepelné spolu : | | | | | | |
| 71 - IZOLÁCIE spolu : | | | | | | |
| 76 - KONŠTRUKCIE | | | | | | |
| 762 - Konštrukcie tesárske | | | | | | |
| 95 | 762333110 | Montáž krovov viazaných nepravid. pôdorysu prierez. pl. do 120 cm2 | 53,960 m | | | |
| 96 | 762333120 | Montáž krovov viazaných nepravid. pôdorysu prierez. pl. nad 120 do 224 cm2 | 221,980 m | | | |
| 97 | 762333130 | Montáž krovov viazaných nepravid. pôdorysu prierez. pl. nad 224 do 288 cm2 | 58,400 m | | | |
| 98 | 762333140 | Montáž krovov viazaných nepravid. pôdorysu prierez. pl. nad 288 do 450 cm2 | 82,330 m | | | |
| 99 | 605127320 | Doska SM omietaná 1 24-32x250-300 | 2,502 m3 | | | |
| 100 | 605151180 | Hranolček MD 2 S25-75 L400-650 | 0,981 m3 | | | |
| 101 | 605151500 | Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../ | 7,883 m3 | | | |
| 102 | 762342203 | Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2 | 190,000 m2 | | | |
| 103 | 762342204 | Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm | 190,000 m2 | | | |
| 104 | 762395000 | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov | 5,150 m3 | | | |
| 105 | 998762202 | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m | % | | | |
| 762 - Konštrukcie tesárske spolu : | | | | | | |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | | | | | | |
| 106 | 764339210 | Klamp. PZ pl. lem. kominov na vlnit. krytine v ploche | 1,830 m2 | | | |
| 107 | 764352201 | Klamp. PZ pl. žľaby pododk vap. polkruh. rš 250 dl 5m- | 55,200 m | | | |
| 108 | 764358202 | Klamp. PZ pl. žľaby medzistrešné háky rš 1200 | 60,000 kus | | | |
| 109 | 764359212 | Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125 | 5,000 kus | | | |
| 110 | 764410240 | Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250 | 21,200 m | | | |
| 111 | 764454203 | Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 | 28,000 m | | | |
| 112 | 764454213 | Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-120 | 28,000 m | | | |
| 764 - Konštrukcie klampiarske spolu : | | | | | | |
| 765 - Krytiny tvrdé | | | | | | |
| 113 | 765331131 | Zastrešenie kryt. BRAMAC Moravská hrebenáč na sucho | 4,000 m | | | |
| 114 | 765331211 | Zastrešenie kryt. BRAMAC Alp., Moravská striech pultových na sucho s povrch. úpr | 190,000 m2 | | | |
| 115 | 765901050 | Pokrytie striech fóliou Tyvek Supro (Izotec) hydroizolačná difúzna | 190,000 m2 | | | |

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Stavba :Rodinný dom v Štefanove

Jozef Kavuljak

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo,výmera a merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| 116 | 998765102 | Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m | 9,421 t |, |, |, |
| 117 | 6113A0229 | Dvere balkónové 1-krídlové OS -výš.230, šír.90 cm | 1,000 kus |, |, |, |
| 118 | 6113A0359 | Dvere balkónové 2-krídlové O+O -výš.230, šír.190 cm | 2,000 kus |, |, |, |
| 119 | 611432780 | Dvere vchodové plastové dve priečky | 1,000 kus |, |, |, |
| 120 | 6114B1633 | Okno plast.1-krídlové OS -výš.90, šír.60 cm | 2,000 kus |, |, |, |
| 121 | 6114B1904 | Okno plast.2-krídlové O+O -výš.80, šír.100cm | 1,000 kus |, |, |, |
| 122 | 6114B1911 | Okno plast.2-krídlové O+O -výš.150, šír.100cm | 1,000 kus |, |, |, |
| 123 | 6114B1980 | Okno plast.2-krídlové O+O -výš.140, šír.150 cm | 4,000 kus |, |, |, |
| 124 | 6114B2043 | Okno plast.2-krídlové O+O -výš.70, šír.200 cm | 1,000 kus |, |, |, |
| 125 | 6114B2050 | Okno plast.2-krídlové O+O -výš.140, šír.200 cm | 5,000 kus |, |, |, |
| 126 | 6114B2712 | Okno plast.1-krídlové S/OS -výš.230, šír.60cm | 1,000 kus |, |, |, |
| 127 | 6114B4662 | Okno plast.4-krídlové OS+O/OS+O -výš.230, šír.200 cm | 5,000 kus |, |, |, |
| 128 | 611601280 | Dvere vnútorné hladké plné 60x197 Prefa | 2,000 kus |, |, |, |
| 129 | 611601620 | Dvere vnútorné hladké plné 70x197 Prefa | 2,000 kus |, |, |, |
| 130 | 611617590 | Dvere vnútorné zasklené 80x197 dyhované mahagon | 11,000 kus |, |, |, |

765 - Krytiny tvrdé spolu :

766 - Konštrukcie stolárske

| | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 131 | 766211500 | Montáž madiel sch. drev. atyp. z 1 kusa priebež. š. do 150mm | 13,120 m |, |, |, |
| 132 | 766622223 | Montáž okien kompl. zdv. do zamur. rámov 1-krídl. nad 0,81m2 | 2,000 kus |, |, |, |
| 133 | 766622234 | Montáž okien kompl. zdv. do zamur. rámov 2-krídl. do 2,10m2 | 13,000 kus |, |, |, |
| 134 | 766622235 | Montáž okien kompl. zdv. do zamur. rámov 2-krídl. nad 2,1m2 | 5,000 kus |, |, |, |
| 135 | 766661122 | Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m | 15,000 kus |, |, |, |
| 136 | 766698111 | Montáž garážových vrát otváracích do 6m2 | 2,000 kus |, |, |, |
| 137 | 611870010 | Vráta garážové 261x221 werzalit | 2,000 kus |, |, |, |

766 - Konštrukcie stolárske spolu :

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

| | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 138 | 767161140 | Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, nad 45 kg | 27,500 m |, |, |, |
| 139 | 133354600 | Uholník nerovnoramenný 11373 140x90x8 mm | 0,047 t |, |, |, |
| 140 | 142159170 | Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 159 mm hr.steny 5,6 mm | 82,500 m |, |, |, |
| 141 | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m | % |, |, |, |

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

77 - PODLAHY

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

| | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 142 | 771471014 | Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 200x100 v. 100 do malty | 144,400 m |, |, |, |
| 143 | 771575107 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu | 191,210 m2 |, |, |, |
| 144 | 5973A0301 | Dlažba 200 x 200 x 7 mm - Ck 1, l.tr. | 200,760 m2 |, |, |, |
| 145 | 5973A1014 | Dlažba 200 x 200 x 7 mm - Dk, 316, l.tr. | 4,850 m2 |, |, |, |
| 146 | 998771102 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m | 1,678 t |, |, |, |

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Stavba : Rodinný dom v Štefanove

Jozef Kavuljak

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo, výmera a merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|

771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :

775 - Podlahy vlysové a parketové

| | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 147 | 775413121 | Podlahové sokličky alebo lišty dubové 60/15mm prip. skrutkami | 122,360 m |, |, |, |
| 148 | 775918912 | Montáž parket podláh laminátových š.do 200mm pláv bez lepenia spojov systém clic | 130,260 m2 |, |, |, |
| 149 | 611941920 | Parkety laminátové Balterio Vitality diplomat 3-lam typ spoja Clic 1261x189x8mm | 136,773 m2 |, |, |, |
| 150 | 775973112 | Podložka pod pláv.podlahu,fólia Mirelon hr.2mm | 136,773 m2 |, |, |, |
| 151 | 998775102 | Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m | 1,246 t |, |, |, |

775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :

77 - PODLAHY spolu :

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

| | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 152 | 781419704 | Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov. | 4,020 m2 |, |, |, |
| 153 | 781441011 | Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 100x100 do malty | 4,020 m2 |, |, |, |
| 154 | 5974A4341 | Obkladačka 100 x 100 x 6 mm - Lwr, špeciál.farebné - 1206, l.tr. | 4,220 m2 |, |, |, |
| 155 | 781471107 | Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do malty | 55,340 m2 |, |, |, |
| 156 | 597823680 | Obkl. pór. hl. far. gl. matn. 200x200 1A | 58,111 m2 |, |, |, |
| 157 | 781491111 | Montáž plastových profilov do malty, roh | 28,000 m |, |, |, |
| 158 | 998781202 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m | % |, |, |, |

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :

783 - Nátery

| | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 159 | 783522000 | Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter | 34,980 m2 |, |, |, |
| 160 | 783626300 | Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním | 49,813 m2 |, |, |, |
| 161 | 783782203 | Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) | 434,670 m2 |, |, |, |
| 162 | 783784403 | Nátery tesárskych konštr. Plamorom V 2025 | 434,670 m2 |, |, |, |

783 - Nátery spolu :

784 - Malby

| | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 163 | 784412301 | Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m | 882,850 m2 |, |, |, |
| 164 | 784452271 | Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m | 566,200 m2 |, |, |, |
| 165 | 784452371 | Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m | 316,650 m2 |, |, |, |

784 - Malby spolu :

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Za rozpočet celkom :