

Murárske práce – rekonštrukcia, prístavba

1. Vybratie a zamurovanie okna (1280x1260) (eurookno)
2. Vybúranie otvoru (510x540) pre okno (490x520) v špajzi, osadiť preklad
3. Vybúranie otvoru (510x1350) pre okno (490x1330) v jedálni, existuje preklad
4. Zamurovanie okna (900x560) v pivnici (!prestup vody!)
5. Vyvrtanie vetracieho otvoru v pivnici (priemer 100), osadenie rúry
6. Vnútoraná hydroizolácia prístavby (56 m²) (!napojenie na starú, prestupy elektriny, vody!) - penetračný náter Penetral, izolácia Hydrobit 3 mm
7. Prelepenie spojov OSB P+D stropu páskou (cca 87m) a po obvode stien (cca 31m)
8. Murovanie priečok - Ytong P2-500 125mm na tenkovrstvovú maltu (13,9 m – 3 dvere, výška 2,95 m)
9. Betónovanie schodiska (4 schody, cca 1,6 m x 2 m)
10. Odstránenie starého zateplenia (cca 30 m²) (uličná strana, pri pivnici)
11. Osadenie zárubní vnútorných dverí (3x oceľové: 1x600, 1x700, 1x800, h125)
12. Vnútorné omietky vápenné (cca 62 m x 2,95 m = 183 m² – okná a dvere)
13. Hrubé podlahy (56 m²) (tepelná izolácia polystyrén 5+4 cm, hydroizolácia, betónový poter 7cm)
14. Utesnenie (škárovanie) obvodového muriva (26,25 m x 3 m = 78,75 m²)