

Rekonstrukce bytu II

Výkaz výměr

Datum: 7.10.2018

číslo položky	položka	měr.	jednotka	množství
	bourání příčky z pórobetonu tl. 75mm se stěrkovou omítkou s perlínkou (2,22x2,80x0,075=0,4662)	m ³		0,47
	nakládka a odvoz sutí	m ³		0,50
	příčka z pórobetonu tl. 100mm (stěna 3,06x2,80x0,1=0,8568) (dveře 0,85x2,13x0,1=0,1811)	m ³		0,68
	stavba příčky z pórobetonu tl. 100mm překlad nad dveře z profilů L 50x4mm (2x1,2=2,4m)	m		2,40
	osazení překladu nad dveře z profilů L 50x4mm stěrková omítka na pórobeton (3,06*2,8-0,85x2,13=6,7575) x2	m ²		13,52
	provedení stěrkové omítky na pórobeton perlínka (skelná výztužná tkanina) do stěrkové omítky	m ²		13,52
	osazení perlínky do omítky včetně přestěrkování sekání drážky pro elektro kabel ve stěně z plných cihel (zásuvky 3x1m=3m) (světla 3,4m)	m		6,40
	sekání drážky pro elektro kabel ve stěně z pórobetonu (světla 3,4m)	m		3,40
	protážení kabelu rákosovým stropem	m		2,10
	omítka + štuk drážek pro elektrokabel	m		
	omítka na vysprávkách (jádro + štuk)	m ²		1,00
	vysprávka omítek			
	elektro krabice	ks		
	osazení elektrokrabic			
	elektrokabel zásuvkový	m		3,00
	montáž elektrokabelu zásuvkového			
	elektrokabel pro osvětlení	m		9,00
	montáž elektrokabelu pro osvětlení			