

**Položkový rozpočet Kompakt 701 - Hrubá stavba**

názov	m.j.	množstvo	J.c	cena bez DPH	cena s DPH
-------	------	----------	-----	--------------	------------

izolácia proti vode		
práca:	jed.	množstvo
Penetrácia a lepenie asf. Pásov	m2	35,00

obvodové. nosné múrv a priečky		
práca:	jed.	množstvo
zhotovenie drev. debnenia vrátane demontáže	m2	10,00
murovanie porotherm. termobrik. heluz obvodové steny 300-500mm	m3	53,16
murovanie porotherm. termobrik. heluz nosné vnútorné steny 150-	m3	5,03
murovanie priečok porotherm. termobrik. heluz do 125mm	m2	83,00
osádzanie prekladov	m	47,00
murovanie komín	m	8,50

strop + deka + schody		
práca:	jed.	množstvo
murovanie vencovej tehly ytong, porotherm	m2	7,00
betonáž vencov a prekladov	m3	7,05
debnenie stropu tradičné (drevenné) + oddebnenie	m2	26,92
debnenie prekladov a trámov + oddebnenie	m2	29,88
šalovanie stropu z predbatých nosníkov a vložiek	m2	45,00
železiarske práce z oc. prútov	t	1,06
zhotovenie betónového schodiska (boschodie)	ks	1,00
montáž podpernej konštrukcie stropov	m2	60,00

Krov dodávka a montáž		
práca	jed.	množstvo
realizácia krovu bez dodávky reziva vrátane pokládky krytín	m2	119,20
Prekrytie strechy fóliou BRAMAC Univer. 140 ar/m2	m2	120,00
Nátery tesárskych konštrukcií BELINKA	m2	119,20
Protiplesňový náter tesárskych konštrukcií	m2	119,20
montáž strešného okna	ks	3,00
D+M podhladu tatr. profil	m2	31,40

klampiarske konštrukcie		
materiál + práca	jed.	množstvo
stabikor plast rýna + žľab s doplnkami	m	23,55
oplechovanie komína	m	1,90

zámočnicke konštrukcie		
materiál + práca	jed.	množstvo
kotvenia krovu. zábradlí a iné pomocné konštrukcie z ocele	kpl.	1,00

spolu:					
--------	--	--	--	--	--