

VYKOPAT RYHU A OSADIT  
PVC KANALIZ. RURU Ø 160 mm, dĺzka 1,7 m

ZAUSTIT EXIST. DAZDOVY ZVOD  
DO LAPACA STREŠNYCH SPLAVENIN

VYKOPAT RYHU š. 400mm V SPÁDE MIN. 2%,  
OSADIT PVC KANALIZ. RURU Ø 160 mm, dĺzka 23,5 m

VPUŠŤ  
(napr. BGU 150)

OSADIT DO EXIST. DLAŽBY BETONOVY ODVOD. ŽIAB,  
š=160 mm (napr. BGU150), dĺzka 4,8 m

DO PODKLAD. BETONU C16/20  
S ROŠTOM Z POZINKOVANEJ OCELE, OSADIT

VYKOPAT RYHU A OSADIT  
PVC KANALIZ. RURU Ø 160 mm, dĺzka 3 m

ZAUSTIT EXIST. DAZDOVY ZVOD  
DO LAPACA STREŠNYCH SPLAVENIN

- ODSTRANIT BET. DLAŽBU, ŠTRKODRVU DO h=cca 1000mm,
- OPRAVIT ZVISLU HYDROIZOLACIU STENY SUTERENU

(NAPR. AQUAFIN 2K)  
NALEPIT IZOLACIU Z XPS, URČENÚ NA STYK SO ZEMINOU  
+ NOPOVÁ FÓLIA  
- ZHUTNIT PODKLADNÚ ŠTRKODRVU,  
ZHOTOVIT BETONOVÚ DOSKU H=100 mm  
+ SPÁTNE OSADIT BETONOVÚ DLAŽBU DO CEMENT. LÔŽKA

VYKOPAT RYHU A OSADIT  
PVC KANALIZ. RURU Ø 160 mm, dĺzka 2,7 m

ZAUSTIT EXIST. DAZDOVY ZVOD  
DO LAPACA STREŠNYCH SPLAVENIN

