

## POZNÁMKA:





- PRED REALIZÁCIOU OKIEN A DVERÍ JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠTKY OTVORY PRIAMO NA STAVBE, PREVERIŤ VEĽKOSŤ A POČTY VŠETKÝCH DVERÍ A POŽIADAVIEK NA INÉ PROFESIE AKO POŽIARNA OCHRANA, ELEKTRO a pod!!!
- PRI REALIZÁCIÍ OKIEN JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ POHLADOVÉ LÍNIE.
- SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK JE ZOBRAZENÍM POHLADU Z EXTERIÉRU.
- VÝBER HRÚBKY SKLA JE ORIENTAČNÝ, PRESNÝ VÝBER HRÚBKY SKLA URČÍ DODÁVATEĽ ZASKLENÝCH KONŠTRUKCIÍ PODĽA STATICKÉHO POSÚDENIA SKLA PRE DANÝ VÝPIS ZASKLENÝCH KONŠTRUKCIÍ
- VÝROBOK OD INÉHO VÝROBCU, AKO JE UVENÉ VO VÝPISE AKO DOPORUČENÝ VÝROBOK, MUSÍ SPĽŇAŤ MINIMÁLNE TIE POŽIADAVKY, KTORÉ SÚ UVEDENÉ V TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIÍ PRE DOPORUČENÝ VÝROBOK
- ZA KVALITY VÝROBKU A MONTÁŽE ZODPOVEDÁ DODÁVATEĽ
- PRI DODÁVKE VÝROBKU NA STAVBU BUDE VÝROBOK OPATRENÝ OCHRANNOU FÓLIOU PROTI POŠKRIABANIU, KTORÁ SA ODSTRÁNI PO ZREALIZOVANÍ ČASTI STAVBY, KTORÉ BY PRI VÝSTAVBE MOHLI POŠKODIŤ VÝROBOK. TÁTO FÓLIA BUDE SPĽŇAŤ POŽIADAVKY PRE OCHRANNÉ FÓLIE NA DANÝ VÝROBOK
- VÝROBKY MUSIA SPĽŇAŤ VŠETKY LEGISLATÍVNE A NORMOVÉ POŽIADAVKY PRE VÝROBU, FUNKČNOSŤ A MONTÁŽ PRE DANÉ VÝROBKY
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY VÝROBCOV
- VÝROBKY MUSIA SPĽŇAŤ TEPLOTECHNICKÉ, AKUSTICKÉ A POŽIADAVKY PRE DANÝ PRIESTOR A FUNKCIU PRIESTORU
- AK VO VÝPISE NIE SÚ UVEDENÉ NIEKTORÉ ÚDAJE ALEBO SÚ NEJASNÉ, DODÁVATEĽ JE POVINNÝ KONZULTOVAŤ TIETO BODY S PROJEKTANTOM!!!
- JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA
- VŠETKY EXTERIÉROVÉ DVERE SA MUSIA DAŤ OTVÁRAŤ Z VNÚTORNEJ STRANY BEZ KĽÚČA POUŽITÍM KĽUČKY AJ KEĎ SÚ ZAMKNUTÉ ZVONKA A MUSIA BYŤ OPATRENÉ PANIKOVÝM A BEZPEČNOSTNÝM KOVANÍM NA ZÁKLADE NORIEM EN179 A STN EN 61936-1 Č.L.7.5.5, (napr.ADLO)



INTERIÉR - PO CELOM OBVODE RÁMU PAROZÁBRANA NA RÁME LEPENÁ ALEBO SYSTÉMOVO UCHYTENÁ



EXTERIÉR - PO CELOM OBVODE RÁMU POISTNÁ DIFÚZNA FÓLIA, NA RÁME LEPENÁ ALEBO SYSTÉMOVO UCHYTENÁ

OBE FÓLIE BUDÚ LEPENÉ NA OBVODOVÉ MURIVO

## ZOZNAM OKIEN A DVERÍ

- a)  EXTERIÉROVÉ OKNO
- b)  INTERIÉROVÉ OKNO
- c)  EXTERIÉROVÉ DVERE
- d)  INTERIÉROVÉ DVERE

| č. pol                         | Scématické zobrazenie; rozmer (mm)   | Technický popis     |  |                                    | Rám + krídlo   |                       |                       | Zasklenie   | Parapet              |  |   | Poznámka   | Počet kusov |      |
|--------------------------------|--|---------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|--|---|--|-------------|------|
|                                |  | Rozmer              | Otváranie  | Ostenie                            | Typ  | Povrchová úprava int. | Povrchová úprava ext. |   | Dodávka              | Povrchová úprava int.                                    | Povrchová úprava ext.                     |  | 1.NP        | 2.NP |
|                                |  |                     |  |                                    |  |                       |                       |   |                      |  |   |  | Celkom      |      |
| 0e<br>01                       |   | 900 x 750           | jednokrídlové - sklopné (podľa schémy)           | murivo + izolácia (podľa pôdorysu) | Hliníkové okno, napr. SLOVAKTUAL W 72, $U_w=0,84W/m^2K$ , stavebná hĺbka konštrukcie 72mm, dorazové tesnenie | RAL 7016 antracit     | RAL 7016 antracit     | Izolačné trojsklo $U_g=0,5W/m^2K$ , hr.4-16-4-16-4, $R_w=35dB$ , solárny faktor $g=0,53$ , svetelná priepustnosť $T=0,74$ | Súčasť dodávky okien | Drevotrieska potiahnutá CPL laminátom, RAL 7016 antracit | Hliníkový plech hr.1mm, RAL 7016 antracit | sieťka proti hmyzu, kovanie vo farbe rámu                                | 1           | -    |
| 0e<br>02                       |  | 1200 x 2350         | jednokrídlové - otváracio-sklopné (podľa schémy) | murivo + izolácia (podľa pôdorysu) | Hliníkové okno, napr. SLOVAKTUAL W 72, $U_w=0,84W/m^2K$ , stavebná hĺbka konštrukcie 72mm, dorazové tesnenie | RAL 7016 antracit     | RAL 7016 antracit     | Izolačné trojsklo $U_g=0,5W/m^2K$ , hr.4-16-4-16-4, $R_w=35dB$ , solárny faktor $g=0,53$ , svetelná priepustnosť $T=0,74$ | Súčasť dodávky okien | Drevotrieska potiahnutá CPL laminátom, RAL 7016 antracit | Hliníkový plech hr.1mm, RAL 7016 antracit | sieťka proti hmyzu, kovanie vo farbe rámu, hliníkové interiérové žalúzie | 1           | -    |
| VYPRACOVAL: Ing. Matúš Janovič |  | Výpis okien a dverí |  |                                    | Novostavba RD v obci Mlynčeka  |                       |                       | 09/2017   | DpUR a DpSP          |  | str.2/11                                  |  |             |      |

| č. pol                         | Scématické zobrazenie; rozmer (mm)   | Technický popis     |   |                                    | Rám + krídlo   |                       |                       | Zasklenie   | Parapet              |  |   | Poznámka   | Počet kusov |      |
|--------------------------------|--|---------------------|---|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|--|---|--|-------------|------|
|                                |  | Rozmer              | Otváranie                                       | Ostenie                            | Typ  | Povrchová úprava int. | Povrchová úprava ext. |   | Dodávka              | Povrchová úprava int.                                    | Povrchová úprava ext.                     |  | 1.NP        | 2.NP |
|                                |  |                     |   |                                    |  |                       |                       |   |                      |  |   |  | Celkom      |      |
| 03                             |  <p>1500 x 750</p>    | 1500 x 750          | jednokrídlové - sklopné (podľa schémy)          | murivo + izolácia (podľa pôdorysu) | Hliníkové okno, napr. SLOVAKTUAL W 72, $U_w=0,84W/m^2K$ , stavebná hĺbka konštrukcie 72mm, dorazové tesnenie | RAL 7016 antracit     | RAL 7016 antracit     | Izolačné trojsklo $U_g=0,5W/m^2K$ , hr.4-16-4-16-4, $R_w=35dB$ , solárny faktor $g=0,53$ , svetelná priepustnosť $T=0,74$ | Súčasť dodávky okien | Drevotrieska potiahnutá CPL laminátom, RAL 7016 antracit | Hliníkový plech hr.1mm, RAL 7016 antracit | sieťka proti hmyzu, kovanie vo farbe rámu                                | 1           | -    |
| 04                             |  <p>1200 x 1250</p> | 1200 x 1250         | jednokrídlové - otváraco-sklopné (podľa schémy) | murivo + izolácia (podľa pôdorysu) | Hliníkové okno, napr. SLOVAKTUAL W 72, $U_w=0,84W/m^2K$ , stavebná hĺbka konštrukcie 72mm, dorazové tesnenie | RAL 7016 antracit     | RAL 7016 antracit     | Izolačné trojsklo $U_g=0,5W/m^2K$ , hr.4-16-4-16-4, $R_w=35dB$ , solárny faktor $g=0,53$ , svetelná priepustnosť $T=0,74$ | Súčasť dodávky okien | Drevotrieska potiahnutá CPL laminátom, RAL 7016 antracit | Hliníkový plech hr.1mm, RAL 7016 antracit | sieťka proti hmyzu, kovanie vo farbe rámu, hliníkové interiérové žalúzie | -           | 2    |
| VYPRACOVAL: Ing. Matúš Janovič |  | Výpis okien a dverí |   |                                    | Novostavba RD v obci Mlynčeka  |                       |                       | 09/2017   | DpUR a DpSP          |  |   | str.3/11   |             |      |

| č. pol    | Scématické zobrazenie; rozmer (mm) | Technický popis |  |                                    | Rám + krídlo   |                       |                       | Zasklenie   | Parapet              |  |   | Poznámka   | Počet kusov |      |
|-----------|------------------------------------|-----------------|--|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|--|---|--|-------------|------|
|           |                                    | Rozmer          | Otváranie  | Ostenie                            | Typ  | Povrchová úprava int. | Povrchová úprava ext. |   | Dodávka              | Povrchová úprava int.                                    | Povrchová úprava ext.                     |  | 1.NP        | 2.NP |
|           |                                    |                 |  |                                    |  |                       |                       |   |                      |  |   |  | Celkom      |      |
| 0e<br>05a |                                    | 2100 x 1250     | rohové okno, časť "a" jednokrídlové - otváracio-sklopné s fixnou časťou (podľa schémy) | murivo + izolácia (podľa pôdorysu) | Hliníkové okno, napr. SLOVAKTUAL W 72, $U_w=0,84W/m^2K$ , stavebná hĺbka konštrukcie 72mm, dorazové tesnenie | RAL 7016 antracit     | RAL 7016 antracit     | Izolačné trojsklo $U_g=0,5W/m^2K$ , hr.4-16-4-16-4, $R_w=35dB$ , solárny faktor $g=0,53$ , svetelná priepustnosť $T=0,74$ | Súčasť dodávky okien | Drevotrieska potiahnutá CPL laminátom, RAL 7016 antracit | Hliníkový plech hr.1mm, RAL 7016 antracit | sieťka proti hmyzu, kovanie vo farbe rámu, hliníkové interiérové žalúzie | -           | 1    |
| 0e<br>05b |                                    | 1930 x 1250     | rohové okno, časť "b" - fixné (podľa schémy)   | murivo + izolácia (podľa pôdorysu) | Hliníkové okno, napr. SLOVAKTUAL W 72, $U_w=0,84W/m^2K$ , stavebná hĺbka konštrukcie 72mm, dorazové tesnenie | RAL 7016 antracit     | RAL 7016 antracit     | Izolačné trojsklo $U_g=0,5W/m^2K$ , hr.4-16-4-16-4, $R_w=35dB$ , solárny faktor $g=0,53$ , svetelná priepustnosť $T=0,74$ | Súčasť dodávky okien | Drevotrieska potiahnutá CPL laminátom, RAL 7016 antracit | Hliníkový plech hr.1mm, RAL 7016 antracit | hliníkové interiérové žalúzie  | -           | 1    |

| č. pol | Scématické zobrazenie; rozmer (mm) | Technický popis |   |                                    | Rám + krídlo   |                       |                       | Zasklenie   | Parapet              |  |   | Poznámka   | Počet kusov |      |
|--------|------------------------------------|-----------------|---|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|--|---|--|-------------|------|
|        |                                    | Rozmer          | Otváranie   | Ostenie                            | Typ  | Povrchová úprava int. | Povrchová úprava ext. |   | Dodávka              | Povrchová úprava int.                                    | Povrchová úprava ext.                     |  | 1.NP        | 2.NP |
|        |                                    |                 |   |                                    |  |                       |                       |   |                      |  |   |  | Celkom      |      |
| 06     |                                    | 3540 x 1250     | jednokrídlové - otváraco-sklopné s fixnou časťou (podľa schémy) | murivo + izolácia (podľa pôdorysu) | Hliníkové okno, napr. SLOVAKTUAL W 72, $U_w=0,84W/m^2K$ , stavebná hĺbka konštrukcie 72mm, dorazové tesnenie | RAL 7016 antracit     | RAL 7016 antracit     | Izolačné trojsklo $U_g=0,5W/m^2K$ , hr.4-16-4-16-4, $R_w=35dB$ , solárny faktor $g=0,53$ , svetelná priepustnosť $T=0,74$ | Súčasť dodávky okien | Drevotrieska potiahnutá CPL laminátom, RAL 7016 antracit | Hliníkový plech hr.1mm, RAL 7016 antracit | sieťka proti hmyzu, kovanie vo farbe rámu, hliníkové interiérové žalúzie | -           | 1    |
| 07     |                                    | 2770 x 1250     | rohové okno, časť "b" - fixné (podľa schémy)                    | murivo + izolácia (podľa pôdorysu) | Hliníkové okno, napr. SLOVAKTUAL W 72, $U_w=0,84W/m^2K$ , stavebná hĺbka konštrukcie 72mm, dorazové tesnenie | RAL 7016 antracit     | RAL 7016 antracit     | Izolačné trojsklo $U_g=0,5W/m^2K$ , hr.4-16-4-16-4, $R_w=35dB$ , solárny faktor $g=0,53$ , svetelná priepustnosť $T=0,74$ | Súčasť dodávky okien | Drevotrieska potiahnutá CPL laminátom, RAL 7016 antracit | Hliníkový plech hr.1mm, RAL 7016 antracit | hliníkové interiérové žalúzie  | -           | 1    |

| č. pol | Scématické zobrazenie; rozmer (mm) | Technický popis  |   | Zárubňa  |                   | Dverné krídlo     |  |                   | Kovanie           |                |                  | Poznámka         | L,P | Počet kusov |        |      |
|--------|------------------------------------|--|---|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----|-------------|--------|------|
|        |                                    | Rozmer   | Ostenie                                       | Typ  | Povrchová         | Povrchová         | Typ  | Povrchová         | Povrchová         | Typ            | int.             |                  |     | ext.        | 1.NP   | 2.NP |
|        |                                    |  |   |  | úprava int.       | úprava ext.       |  | úprava int.       | úprava ext.       |                |                  |                  |     |             | Celkom |      |
| De 01  |                                    | jednokrídlové 900x2275, bočný svetlík 525x2200<br>stavebný otvor 1500x2350 | Pôvodné murivo + izolácia<br>(podľa pôdorysu) | Hliníkové dvere, napr. SLOVAKTUAL W 72, $U_w=0,84W/m^2K$ ,<br>stavebná hĺbka konštrukcie 72mm, dorazové tesnenie | RAL 7016 antracit | RAL 7016 antracit | Hliníkové dvere, napr. SLOVAKTUAL W 72, $U_w=0,84W/m^2K$ ,<br>stavebná hĺbka konštrukcie 72mm, dorazové tesnenie | RAL 7016 antracit | RAL 7016 antracit | Vložkový zámok | Kľuka štandardná | Gul'a štandardná | -   | L           | 1      | -    |
| De 02  |                                    | jednokrídlové 800x2275,<br>stavebný otvor 900x2350                         | Pôvodné murivo + izolácia<br>(podľa pôdorysu) | Hliníkové dvere, napr. SLOVAKTUAL W 72, $U_w=0,84W/m^2K$ ,<br>stavebná hĺbka konštrukcie 72mm, dorazové tesnenie | RAL 7016 antracit | RAL 7016 antracit | Hliníkové dvere, napr. SLOVAKTUAL W 72, $U_w=0,84W/m^2K$ ,<br>stavebná hĺbka konštrukcie 72mm, dorazové tesnenie | RAL 7016 antracit | RAL 7016 antracit | Vložkový zámok | Kľuka štandardná | Kľuka štandardná | -   | L           | 1      | -    |

| č. pol    | Scématické zobrazenie; rozmer (mm) | Technický popis  |  | Zárubňa   |                   | Dverné krídlo     |   |                   | Kovanie           |                 |                  | Poznámka | L,P | Počet kusov |      |      |
|-----------|------------------------------------|--|--|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------|-----|-------------|------|------|
|           |                                    | Rozmer   | Ostenie                                    | Typ   | Povrchová         | Povrchová         | Typ   | Povrchová         | Povrchová         | Typ             | int.             |          |     | ext.        | 1.NP | 2.NP |
|           |                                    |  |  |   | úprava int.       | úprava ext.       |   | úprava int.       | úprava ext.       |                 |                  |          |     |             |      |      |
| De<br>03  |                                    | zdvížno-posuvné dvere a pevné zasklenie, dvere 1550x2200 stavebný otvor 3450x2350                        | Pôvodné murivo + izolácia (podľa pôdorysu) | Hliníkové dvere, napr. SLOVAKTUAL W 72, $U_w=0,84W/m^2K$ , stavebná hĺbka konštrukcie 72mm, dorazové tesnenie | RAL 7016 antracit | RAL 7016 antracit | Hliníkové dvere, napr. SLOVAKTUAL W 72, $U_w=0,84W/m^2K$ , stavebná hĺbka konštrukcie 72mm, dorazové tesnenie<br>Izolačné trojsklo $U_g=0,5W/m^2K$ , hr.4-16-4-16-4, $R_w=35dB$ , | RAL 7016 antracit | RAL 7016 antracit | zdvížno-posuvné | Kľuka štandardná | -        | -   | 1           | -    |      |
| De<br>04a |                                    | rohové dvere, časť "a" zdvížno-posuvné dvere a pevné zasklenie, dvere 1550x2200 stavebný otvor 7500x2350 | Pôvodné murivo + izolácia (podľa pôdorysu) | Hliníkové dvere, napr. SLOVAKTUAL W 72, $U_w=0,84W/m^2K$ , stavebná hĺbka konštrukcie 72mm, dorazové tesnenie | RAL 7016 antracit | RAL 7016 antracit | Hliníkové dvere, napr. SLOVAKTUAL W 72, $U_w=0,84W/m^2K$ , stavebná hĺbka konštrukcie 72mm, dorazové tesnenie<br>Izolačné trojsklo $U_g=0,5W/m^2K$ , hr.4-16-4-16-4, $R_w=35dB$ , | RAL 7016 antracit | RAL 7016 antracit | zdvížno-posuvné | Kľuka štandardná | -        | -   | 1           | -    |      |

| č. pol    | Scématické zobrazenie; rozmer (mm) | Technický popis  |  | Zárubňa   |                   | Dverné krídlo     |   |                   | Kovanie           |                 |                  | Poznámka | L,P | Počet kusov |      |      |
|-----------|------------------------------------|--|--|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------|-----|-------------|------|------|
|           |                                    | Rozmer   | Ostenie                                    | Typ   | Povrchová         | Povrchová         | Typ   | Povrchová         | Povrchová         | Typ             | int.             |          |     | ext.        | 1.NP | 2.NP |
|           |                                    |  |  |   | úprava int.       | úprava ext.       |   | úprava int.       | úprava ext.       |                 |                  |          |     |             |      |      |
| De<br>04b |                                    | rohové dvere, časť "b" zdvížno-posuvné dvere a pevné zasklenie, dvere 1000x2200 stavebný otvor 3750x2350 | Pôvodné murivo + izolácia (podľa pôdorysu) | Hliníkové dvere, napr. SLOVAKTUAL W 72, $U_w=0,84W/m^2K$ , stavebná hĺbka konštrukcie 72mm, dorazové tesnenie | RAL 7016 antracit | RAL 7016 antracit | Hliníkové dvere, napr. SLOVAKTUAL W 72, $U_w=0,84W/m^2K$ , stavebná hĺbka konštrukcie 72mm, dorazové tesnenie<br>Izolačné trojsklo $U_g=0,5W/m^2K$ , hr.4-16-4-16-4, $R_w=35dB$ , | RAL 7016 antracit | RAL 7016 antracit | zdvížno-posuvné | Kľuka štandardná | -        | -   | -           | 1    | -    |
| De<br>05  |                                    | zdvížno-posuvné dvere a pevné zasklenie, dvere 1000x2000 stavebný otvor 3000x2250                        | Pôvodné murivo + izolácia (podľa pôdorysu) | Hliníkové dvere, napr. SLOVAKTUAL W 72, $U_w=0,84W/m^2K$ , stavebná hĺbka konštrukcie 72mm, dorazové tesnenie | RAL 7016 antracit | RAL 7016 antracit | Hliníkové dvere, napr. SLOVAKTUAL W 72, $U_w=0,84W/m^2K$ , stavebná hĺbka konštrukcie 72mm, dorazové tesnenie<br>Izolačné trojsklo $U_g=0,5W/m^2K$ , hr.4-16-4-16-4, $R_w=35dB$ , | RAL 7016 antracit | RAL 7016 antracit | zdvížno-posuvné | Kľuka štandardná | -        | -   | -           | 1    | -    |



| č. pol   | Scématické zobrazenie; rozmer (mm) | Technický popis                                   |   | Zárubňa   |   |   | Dverné krídlo  |   |   | Kovanie        |      |      | Poznámka | L,P | Počet kusov |      |
|----------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|----------------|------|------|----------|-----|-------------|------|
|          |                                    | Rozmer  | Ostenie                                       | Typ   | Povrchová   | Povrchová   | Typ  | Povrchová   | Povrchová   | Typ            | int. | ext. |          |     | 1.PP        | 1.NP |
|          |                                    |   |   |   | úprava int.   | úprava ext.   |  | úprava int.   | úprava ext.   |                |      |      |          |     | Celkom      |      |
| De<br>06 |                                    | sekcionaná 2850x2275,<br>stavebný otvor 3000x2350 | Pôvodné murivo + izolácia<br>(podľa pôdorysu) | Plastové dvere, $U_w=1,0W/m^2K$ , $U_f=1,2W/m^2K$ , stavebná hĺbka<br>konštrukcie 74mm, dorazové tesnenie | RAL 9010 BIELA (Presnú farbu určiť na základe<br>požiadaviek investora) | RAL 9010 BIELA (Presnú farbu určiť na základe<br>požiadaviek investora) | Plastové dvere, $U_w=1,0W/m^2K$ , $U_f=1,2W/m^2K$ , stavebná hĺbka<br>konštrukcie 74mm, dorazové tesnenie, | RAL 9010 BIELA (Presnú farbu určiť na základe<br>požiadaviek investora) | RAL 9010 BIELA (Presnú farbu určiť na základe<br>požiadaviek investora) | Vložkový zámok | -    | -    | -        | -   | 1           | -    |
|          |                                    |   |   |   |   |   |  |   |   |                |      |      |          |     | 1           |      |