

Příprava místnosti (kuchyně) pro instalaci nové kuchyňské linky - byt v cihlovém domě, Praha 7, blízko Letenského náměstí, 1. patro.

Termín provedení: 11 – 29.9.2017

Instalatérské práce:

Potřebujeme posunout a demontovat prorezlý elektrický ohřívač vody (5 l) z polohy horní kuchyňské skříňky a přetáhnout přívod vody z pozice ve výšce asi 140 cm níž (do výšky kde je nyní odpad), kde bude napojen nový přívod k elektrickému ohřívači (zásobník 5 až 10 l). Odpad by měl zůstat na místě nebo posunut kousek vedle. Demontáž vodovodní baterie s přívody teplé a studené vody.

Elektrikářské práce:

Potřebujeme zkontrolovat připojení pro elektrický sporák (varná deska s troubou). Demontáž připojení pro elektrický ohřívač vody (5 až 10 l).

Zednické práce:

- a) Oprava, vyrovnaní a vyhlazení podlahy o ploše zhruba 1 x 1,5 m. Jde o roh místnosti, kde dříve byla kamna a prkenná podlaha proto nebyla v této části položena. Následně bude položeno lino.
- b) Vyrovnaní stěny, ke které bude umístěna rohová kuchyňská linka 290 x 150 cm. Vyrovnaní rohu a vložení rohové ochranné lišty.
- c) Příprava odtahu pro digestoř s horním odtahem. Jedná se o odtah z kuchyně do světlíku. To znamená vyvrtání otvoru průměr asi 13 až 15 cm (upřesním) do stěny tloušťky 64 cm v téměř vodorovné poloze (cihla s omítkou na obou stranách) ve výšce zhruba 170 cm (upřesním). Vložení a upevnění trubky, do které bude napojen odtah z digestoře. Směr bude jen mírně skloněný, aby při dešti nezatékala voda do trubky odtahu. Zahlazení stěn z obou stran po vrtání.

Oprava dřevěné prkenné podlahy

v kuchyni o rozměrech 4 m šířka x 5,80 m délka s výklenkem pro vstupní dveře (bez plochy 1 x 1,5 m kde je podlaha betonová, místo kde byla dříve kamna). Podlaha byla v minulosti broušena a lakována, někde zůstala dřevěná výplň mezer. Podlaha je přibitá, hřebíky byly již před dřívějším broušením zatlučeny, aby se neporušil válec, ale bude potřeba zkontrolovat. Postup:

- a) Vypěnění pod podlahou na několika (2 až 3, podle dohody) místech aby se prkna neprohýbala
- b) Vyškrábání a vyplnění několika mezer mezi prkny. Mezery jsou v některých místech třeba i 5 mm, někde by stačilo vytmelit. Stávající tmel je jen v tenké vrstvě a proto vypadává.
- c) Přebroušení podlahy
- d) Zamalování hřebíků světlou barvou. Nyní jsou hlavy hřebů vidět a je to škoda, protože podlaha by byla daleko hezčí.
- e) Lakování podlahy.

Malířské práce: 1 místnost, šířka 4 m, délka 5,80 m, výklenek 40 cm se vstupem do místnosti, výška 3 m:

- a) Seškrábání staré malby v místech kde je potřeba. Určitě strop.
- b) Oprava popraskané zdi a prasklin v horních rozích pod stropem – na 2 místech jsou značné nerovnosti. Asi bude vhodné použití perlínky.
- c) Vymalování se stropem v bílé barvě. Alespoň 2 stěny budou barevné.