

# ZADANIE

Stavba: RODINNÝ DOM

Objekt: STAVEBNÉ PRÁCE HSV A PSV - JUNIOR 528

Dátum: 5. 6. 2007

Časť:

JKSO: 803 61

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4              | 5  | 6               | 7               | 8           |

|    |     |            |                                                                                                       |     |         |  |  |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|
|    |     | <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                            |     |         |  |  |
|    |     | <b>0</b>   | <b>Všeobecné konštrukcie a práce HSV</b>                                                              |     |         |  |  |
|    |     | <b>1</b>   | <b>Zemné práce</b>                                                                                    |     |         |  |  |
| 1  | 001 | 121101103  | Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť nad 100 do 250 m | M3  | 30,860  |  |  |
| 2  | 001 | 132101101  | Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 1 a 2 do 100 m3                                                 | M3  | 2,002   |  |  |
| 3  | 001 | 132101201  | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 1 a 2 do 100 m3                                        | M3  | 14,710  |  |  |
| 4  | 001 | 162201102  | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m                                        | M3  | 24,258  |  |  |
| 5  | 001 | 167101101  | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3                                             | M3  | 7,546   |  |  |
| 6  | 001 | 171101103  | Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horniny nad 96 do 100 % PS                        | M3  | 5,254   |  |  |
| 7  | 001 | 171201101  | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených   | M3  | 9,166   |  |  |
| 8  | 001 | 171201201  | Uloženie sypaniny na skládky                                                                          | M3  | 16,712  |  |  |
| 9  | 001 | 174101101  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach     | M3  | 2,292   |  |  |
| 10 | 001 | 175101101  | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                             | M3  | 2,700   |  |  |
| 11 | 001 | 175101109  | Príplatok k cene za prehodenie sypaniny                                                               | M3  | 2,700   |  |  |
| 12 | 286 | 2861101200 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 140x 3.6x1000                                                  | kus | 9,450   |  |  |
| 13 | 001 | 181301103  | Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm        | M2  | 154,300 |  |  |
|    |     | <b>2</b>   | <b>Zakladanie</b>                                                                                     |     |         |  |  |
| 14 | 002 | 271571111  | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku triedeného                                                | m3  | 9,139   |  |  |
| 15 | 011 | 272313511  | Betón základových klenieb prostý tr.B 12,5 (zn.II)                                                    | M3  | 48,559  |  |  |
| 16 | 011 | 272351215  | Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, zhotovenie-dielce                                    | M2  | 25,602  |  |  |
| 17 | 011 | 272351216  | Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, odstránenie-dielce                                   | M2  | 25,602  |  |  |
|    |     | <b>3</b>   | <b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>                                                                 |     |         |  |  |
| 18 | 011 | 311231471  | Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 38x25x23.8                                     | M3  | 51,565  |  |  |
| 19 | 011 | 311231473  | Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8                                   | M3  | 9,606   |  |  |
| 20 | 011 | 31429310A  | Komin SCHIEDEL KOMBI 14+20 - montáž                                                                   | m   | 8,140   |  |  |
| 21 | 553 | 5534846300 | Komin SCHIEDEL KOMBI 14+20 - Dodávka                                                                  | m   | 8,140   |  |  |
| 22 | 012 | 317121109  | Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm                                                     | ks  | 32,000  |  |  |
| 23 | 593 | 5934078500 | Preklad keramický Porotherm 23.8x7.0x100                                                              | ks  | 8,000   |  |  |
| 24 | 593 | 5934078600 | Preklad keramický Porotherm 23.8x7.0x125                                                              | ks  | 18,000  |  |  |
| 25 | 593 | 5934113000 | Preklad keramický PTH-KPP 100x12x6.5                                                                  | ks  | 1,000   |  |  |
| 26 | 593 | 5934113100 | Preklad keramický PTH-KPP 125x12x6.5                                                                  | ks  | 5,000   |  |  |
| 27 | 011 | 342242000  | Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11,5 cm                                                        | M2  | 74,970  |  |  |
| 28 | 011 | 342242100  | Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.8 cm                                                           | M2  | 8,996   |  |  |
|    |     | <b>4</b>   | <b>Vodorovné konštrukcie</b>                                                                          |     |         |  |  |
| 29 | 011 | 411162310  | Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN 375.KSV 45                                                 | M2  | 5,588   |  |  |
| 30 | 011 | 411162350  | Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN 475.KSV 45                                                 | M2  | 7,315   |  |  |
| 31 | 011 | 411162510  | Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN 375.KSV 60                                                 | M2  | 18,000  |  |  |
| 32 | 011 | 411162550  | Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN 475.KSV 60                                                 | M2  | 28,500  |  |  |