

R E K A P I T U L A C E

Práce HSV	57.495,40 Kč
Práce PSV	101.018,40 Kč
Mezisoučet	158.513,80 Kč
VRN 4%	6.340,60 Kč
Základní cena	164.854,40 Kč
DPH 15%	<del>24.728,20 Kč</del> §
Cena celkem	189.582,60 Kč

=====

*— M. (be) 1056 m<sup>2</sup> —*

P r á c e H S V

- osekání omítek	m2	23,60	139,-	3.280,40
- vybourání výklenku pro umyvadlo 1000/600/150 vč. začištění	kpl			2.400,-
- úprava betonové podlahy v koupelně	m2	2,55	269,-	686,-
- přípomocce pro SA	kpl			7.360,- ✓
- omítky pod obklad	m2	23,60	228,-	5.380,80
- vyspravení povrchů podlah, vyrovnání z 20 %	m2	86,45	163,-	14.091,40
- strop SDK	m2	3,50	880,-	3.080,-
- stěna SDK	m2	2,80	796,-	2.228,80
- pomocné lešení	m2	3,50	96,-	336,-
- hrubý úklid	m2	89,-	78,-	<del>6.942,-</del>
- ruční přesun materiálů v podlažích	kpl			52742 3.280,-
- naložení sutě, odvoz na skládku, skládkovné	kpl			2.630,-
- dopravné	kpl			5.800,-

Celkem HSV

57.495,40

=====

+15%

P r á c e   P S V

- demontáž SA	kpl			1.950,-
- hrubé rozvody vody a odpadů	kpl			7.360,-
- stěrky hydroizolační vč. všech detailů	m2	3,30	365,-	1.204,50
- obklad keramický -montáž	m2	23,60	560,-	13.216,-
- dlažba keramická-montáž	m2	16,20	540,-	8.748,-
- sokl keramický	m	13,30	75,-	997,50
- řezání dlažby na sokl	m	13,30	77,-	1.024,10
- spára podlaha-stěna silikon	m	26,50	59,-	1.563,50
- montáž plovoucí podlahové krytiny vč. podložky	m2	34,-	396,-	13.464,-
- dtto, VINYL	m2	38,80	428,-	16.606,40
- malba stěn bílá	m2	318,20	49,-	15.591,80
- malba stropů bílá	m2	89,-	57,-	5.073,-
- montáž revizních dvířek WC	kpl	1		310,-
- dodání a montáž sestavy GEBERIT	kpl	1		4.830,-
- montáž mísy WC vč. prkénka	kpl	1		380,-
- " sprchový kout 900/900	kpl	1		642,-
- " sprchový odpad	kpl	1		316,-
- " sprchový panel	kpl	1		880,-
- " sprchové baterie	kpl	1		365,-
- " sedátka do sprch.koutu	kpl	1		410,-
- " umyvadla	kpl	2		384,-
- " umyvadlové baterie	kpl	2		318,-
- " kuchyňské baterie	kpl	1		325,-
- " kuchyňského dřezu	kpl	1		460,-
- zapojení myčky nádobí	kpl	1		396,-
- zapojení pračky	kpl	1		460,-
- revize SA, tlaková zkouška	kpl			1.860,-
- přesun hmot	‰	1,9	99.134,80	1.883,60

Celkem PSV

101.018,40

=====