

Zhotovenie základových dosiek pre dve stavby v Nitre spolu 940m²

1.1 Predmet súťaže A - Zhotovenie základovej dosky pre stavbu SEDEM RADOVÝCH RODINNÝCH DOMOV

- plocha ZD siedmich RD je SPOLU 720m²,
- plocha dvoch krajných domov spolu 220m² (rozmery jednej ZD - 8,2mx13,36m),
- plocha piatich stredných domov spolu 500m² (rozmery jednej ZD 7,65mx13,00m),
- domy sú dvojpodlažné, 1.NP stropný systém PM s predpäťmi nosníkmi, 2.NP drevený strop s plochou strechou, izolácia,
- krajné domy sú LINO DOUBLE (2x) a stredné domy sú ROLAND (5x).

1.2 Predmet súťaže B - Zhotovenie základovej dosky pre stavbu DVA RODINNÉ DOMY

- plocha ZD SPOLU je 220m² (rozmery jednej ZD - 8,2mx13,36m spolu dva domy 2x110m²),
- domy sú LINO DOUBLE (2x),
- domy sú dvojpodlažné, 1.NP stropný systém PM s predpäťmi nosníkmi, 2.NP drevený strop s plochou strechou, izolácia,
- dva rodinné domy sú LINO DOUBLE (2x) so spoločnou stenou.

2. PODKLADY PRE NACENENIE PONUKY

- Príloha1 VÝKAZ-VÝMER ROLAND - tabuľka EXCEL
Príloha2 VÝKAZ-VÝMER LINO DOUBLE - tabuľka EXCEL
Príloha3 PONUKA - tabuľka EXCEL

Ďalšie PODKLADY k naceneniu (Projektová dokumentácia časť základy a Rezy) poskytnutne Objednávateľ Záujemcom obratom, ak o to požiadajú.

3. Dodávky Zhotoviteľa - PRÁCE

Zhotoviteľ zabezpečí nasledovné práce:

- prebratie staveniska s vytýčenou stavbou a urovnaným pozemkom,
- riadenie výkopov a výkopy základových pásov s uložením výkopku na pozemku,
- uloženie zemniaceho pásu bleskozvodu,
- montáž SS svoriek zemniaceho pásu a náter spojov
- zhotovenie prechodov v základových pásoch,
- uloženie a viazanie železa v základových pásoch,
- betonáž a výškové zarovnanie základových pásov,
- zhotovenie telesa základovej dosky debnicami tvárniciami 2 rady,

- uloženie a viazanie železa v debniacich tvárniciach,
- betonáž debniacich tvárnic,
- šalovanie základovej dosky,
- spätný zásyp medzipriestoru zeminou a zhutnenie,
- zhotovenie štrkového lôžka,
- zhotovenie ležatej kanalizácie,
- uloženie kari siete 6mm 15cm x15cm priemer dvoch vrstievch prekrytie 30cm,
- betonáž a hladenie základovej dosky,
- odstránenie debnenia základovej dosky,
- vypratanie a odovzdanie staveniska.

Zhotoviteľ zabezpečí potrebné náradie pre výkon vlastných prác.

4. Objednávateľ zabezpečí:

- elektrinu 400V/32A a vodu,
- včasné DODÁVKY MATERIÁLU (ako sú železo, karisiet, zemniace pásy, betón, dosky, a pod.),
- platby za práce podľa dohodnutého harmonogramu (TÝŽDENNE) v súlade s rozsahom vykonaných prác,
- dodávky betónu v Mixéri s betónpumpou.

5. Termín dodávky

Začiatok realizácie	podľa dohody (medzi 15.4.2018 a 25.4.2018)
Koniec realizácie	max 70 dní do začatia prác

6. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky

Zmluva o dielo.

7. Spôsob podávania cenového návrhu

Navrhovateľ navrhne ceny vyplnením (zelené polia) a odoslaním tabuľky EXCEL - PONUKA.

Navrhovateľ k tabuľke PONUKA pripojí dve vyplnené jednotkové ceny (zelené polia) tabuľky EXCEL:

- VÝKAZ-VÝMER LINO DOUBLE,
- VÝKAZ-VÝMER ROLAND.

Navrhovateľ navrhne ceny v EUR bez DPh.

Navrhovateľ môže navrhnúť cenu pre:

- predmet súťaže A (Základové dosky pre Sedem radovách rodinných domov)
- predmet súťaže B (Základové dosky pre Dva rodinné domy)
- predmet súťaže A + predmet súťaže B (Základové dosky spolu pre 9 domov)

K ponuke Navrhovateľ priloží:

- informáciu, či je skupinou živnostníkov, alebo spoločnosť,
- informáciu, koľko pracovníkov plánuje nasadiť na práce,
- informáciu o vykonaných prácach REFERENCIE (predmet prác, miesto, Objednávateľ).

8. Lehota na vyžiadanie podkladov a podania návrhu

Vyjasnenie si podkladov	(Objednávateľ/Záujemca)	19.2.2018
Lehota na podanie ponúk	(Záujemca)	1.3.2018
Lehota na vyhodnotenie ponúk	(Objednávateľ)	10.3. 2018
Lehota na uzavretie zmluvy	(Objednávateľ+Zhotoviteľ)	26.3. 2018

9. Vyhlasovateľ súťaže

STREBER, s.r.o., Ing.Jozef Filip, tel. 0944 501 601, E-mail: streber@streber.sk

10. Ďalšie informácie

- Objednávateľ má zabezpečené prefinancovanie stavieb,
- pozemky sú v novej lokalite na jednom mieste,
- pozemky sú rovinné bez spodnej vody a s dobrým prístupom,
- cena obsahuje dodávky všetkých potrebných prác nutných k zhotoveniu základových dosák,
- Objednávateľ vie zabezpečiť ubytovanie v Nitre pre 6-8 osôb (cca 2km od stavby),
- po ohode s Objednávateľom je možná dohoda na ďalších prácach murovanie nosného muriva , zhotovenie vencov, uloženie a betonáž predpäťých stropov, murovanie priečok).

v Nitre, 11.2.2018