

# Průběh podzemní sítě

- Postup prací:**
1. provedení skrývky ornice v tl. cca 300mm v ploše cca 180m<sup>2</sup>
  2. uložení ornice na mezideponii - vzdálenost cca 25m
  3. přeložení zeminy o objemu cca 60m<sup>3</sup> z pozemku 2103/46 na pozemek 2103/45
  4. rozprostření zeminy
  5. naložení ornice z mezideponie a uložení na původním pozemku
  6. srovnání terénu

