

drobné zednické práce

Materiál: lepidlo, štuk, stěrka, sádra,....dle potřeby

Popis: jedná se o práce ve společných prostorách panelového domu:

- zakrytí vedení elektrokabeláže od hlavního rozvodu ke zdi pomocí SDK – 18ks x cca 40 x 30 cm
- oprava a začištění zdí (po elektrikářích, a případně jinde) – ponejvíce prohlubně po uražení nastřelovacích hřebíků, které držely původní lišty s elektrorozvody – cca 10% z celkové plochy interiérových zdí – cca 200m²
- vytěsnění spáry/mezery mezi schodnicemi a zdí (pružným lepidlem na dlažbu třeba) – celkem délka cca 120m x cca 0,5cm

lakýrnické práce

Materiál: např. Primalex vrchní barva lesk (na kovy) a nějaká ošetravzdorná na schodiště (sokl a čela schodů)

Popis: nátěr následujících prvků ve společných vnitřních prostorách panelového domu

- ocelové dveřní zárubně (200x90x15) - 5x na patře – celkem za dům 98ks zárubní
- nátěr skříní s elektrorozvody a s pojistkami – celkem za dům 18 ks
- nátěr požárních míst (suchovod, hydrant) – celkem za dům 18ks
- na schodišti - nátěr soklu omyvatelnou barvou (podél celého schodiště do výšky 28cm) – cca 40 m² za celý dům (oba vchody)
- nátěr svislé části schodů (čela) omyvatelnou barvou – cca 50m² za celý dům (oba vchody)

podlahářské práce

Velikost podlahy (m²): 510 m²

Materiál: PVC Novoflor standard klasik

Popis: výměna podlahové krytiny ve společných vnitřních prostorách panelového domu

malířské práce

Velikost malované plochy (m²): 2250 m²

Materiál: barva čistě bílá, např. Primalex Plus bílý

Popis: výmalba stěn ve společných vnitřních prostorách panelového domu