Popis položky	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena položky
Materiál - krytina BRAMAC Classic Protector Plus				
taška základní	ks	1000		
taška poloviční	ks	60		
hřebenáč s příchytkou	ks	50		
rozdělovací hřebenáč s vrutem	ks	1		
odvětrávací taška	ks	12		
komplet pro odvětrání kanalizace DuroVent	ks	1		
střešní okno Luminex CL	ks	1		
pružná spojka odvětrání	ks	1		
doplňková hydroizolační vrstva DELTA MAXX Plus	role	2		
větrací pás hřebene a nároží Figaroll Plus	ks	4		
větrací mřížka	ks	25		
větrací pás okapní	role	5		
latě 40/60	bm	600		
spojovací materiál - sponky, vruty, hřebíky, lepící a těsnící pásky, lepidla na fólie,	kpl	1		
doprava materiálu na stavbu	kpl	1		
Celkem				
POKRÝVAČSKÉ PRÁCE				
demontáž krytiny, latí, klempířských prvků	m2	93		
montáž doplňkové hydroizolační vrstvy	m2	93		
montáž kontralatí vč. pásky pod kontralatě a latí + latě na hřeben	m2	93		
montáž krytiny Bramac vč. provedení detailů (hřeben, okap. hrana, nároží atd.)	m2	93		
dodávka a montáž tepelné izolace tl. 160 mm	m2	93		
stavební výtah GEDA - montáž, demontáž, nájem, doprava	kpl	1		
odvoz suti a odpadu kontejnery - odhad	kpl	1		
přesun hmot vodorovný a svislý	t	15		
Celkem				
KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE - materiál barevný pozink				
žlab 330	bm	25		
hák 330	ks	28		
kotlík 330/100	ks	1		
etáž 100	ks	2		
svodová roura 100	bm	13		
spona roury 100	ks	7		
roh 330	ks	2		
sběrný kotlík hranatý	ks	1		
oplechování komínu vč. lišt	m2	2		
podkladní okapnice pod fólii na okapní hraně do rš 200 - barevný pozink	bm	25		
lem ke zdi do rš 250 + lišta rš 100	bm	9,5		
dilatační plech do rš 500	bm	4		
Celkem				