

	m.j.	počet
vyrovnání krokví fošnami zboku dl. 3,7 [m]	ks	8
dodávka a položení latí 40 x 50 [mm] *)	m2	37,8
položení tašek (původních; ošetřených)	m2	37,8
položení hřebenačů (původních; ošetřených) do pokrývač. malty	m	17,5
dodávka a montáž PZn oplech. komína 380 x 380 [mm]	ks	1,0
dodávka a montáž PZn žlabu pr. 160 [mm] vč. 4 žl. čel.	m	28,7
dodávka a montáž PZn háků	ks	30
dodávka a montáž PZn svodů pr. 100 [mm] vč. 2 kotlíků a 2 napojení na kanalizaci	m	6
montáž ukončovacích prken	m	16,3
dodávka a montáž PZn oplech. okna š. 960 [mm] š. ostění 200 [mm]	ks	1

*) latě, PZn plechy mohou obstarat