



PŘÍZEMÍ




LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Qzn	Název místnosti	Plocha m2	Podlahová krytina	Povrch stěn	Strop	Poznámka
1	ZÁDVEŘÍ	6.1	KERAMICKÁ DLAŽBA	DŘEVĚNÉ STĚNY: LAZURA NEBO OLEJOVÝ NATĚR NA DŘEVO	TRÁMY 250/300 +ZÁKLOP Z PŘEKLÁDANÝCH HRANĚNÝCH PRKEN	
2	HALA	13.1	KERAMICKÁ DLAŽBA			
3	KOUPELNA, WC	5.0	KERAMICKÁ DLAŽBA			
4	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6.2	KERAMICKÁ DLAŽBA			
5	LOŽNICE	15.2	VINYL			
6	ŠATNA	7.7	VINYL	ZDĚNÉ STĚNY: ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA		
7	DOMÁCÍ DÍLNA	15.3	KERAMICKÁ DLAŽBA			
8	OBYVACÍ POKOJ + KUCHYŇÉ + JÍDELNA	44.3	KERAMICKÁ DLAŽBA			

LEGENDA MATERIÁLŮ



KOMÍNOVÝ SYSTÉM Schiedel UNI ADVANCED – výška 8,45m (od ±0,000)

KOM1  KOMÍNOVÁ TVÁRNICE 360 x 360 mm
PRO TYP KOMINU UNI 20
(PRŮMĚR PRŮDUCHU 200mm)

POZNÁMKY

KÓTY VE VÝKRESECH JSOU ROZMĚRY KONSTRUKCÍ PO SESCHNUTÍ TRÁMŮ (KONEČNÉ ROZMĚRY PO SEDNUTÍ STAVBY)

VNITŘNÍ DVEŘE BUDOU OSAZENY DO DŘEVĚNÝCH OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ, PROTO JE NUTNÉ PONECHAT STAVEBNÍ OTVORY NA KAŽDOU STRANU A DO VÝŠKY O 50mm VĚTŠÍ

PŘI STAVBĚ JE NUTNÉ DODRŽET VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY POŽADOVANÉ PŘI VÝSTAVBĚ ROUBENÉ ČÁSTI STAVBY
A PŘÍZPUSOBIT OSTATNÍ KONSTRUKCE SEDÁNÍ STAVBY (až 60mm na 1m výšky)

$$\pm 0.000 = 640.000 \text{ m n.m.}$$

	Valdecká 213 273 51 Horní Bezděkov tel.: 603 272 488 email: projekce@danielvlcek.cz www.danielvlcek.cz		
	Stupeň	projekt stavby	
	Datum	únor 2020	
	Formát	3xA4	
Vypracoval	DANIEL VLČEK	Měřítko	1:50
Investor	Ondřej Kolbaba, Kounicova 11, 602 00, Brno Veronika Hajn, Kounicova 11, 602 00, Brno Jana Kolbabová, Rovnoběžná 2602/13, 628 00, Brno		
Místo stavby	k.ú. Borová u Poličky, č.kat. 839/21 a 2129/90		
Stavba	RODINNÝ DŮM		
Název výkresu	PŮDORYS PŘÍZEMÍ		4