

Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní		
59	602011261RT3	Omítka sádrová hlazená Cemix 016 strojně, tloušťka vrstvy 15 mm	m2	558,78875
		mč 101 obvod místnosti*výška:12*2,75		33,00000
		102:13*2,75		35,75000
		103:16*2,75		44,00000
		104:20*2,75		55,00000
		105:9,5*2,75		26,12500
		106:7*2,75		19,25000
		107:7*2,75		19,25000
		108 - bez podhledu I:31*2,75		85,25000
		108+109 - šikminy nad úrovní podhledů, které jsou ve vedlejší části domu:2*12,5		25,00000
		109 - bez podhledu I:13*2,75		35,75000
		110:18,5*2,75		50,87500
		111:15,5*2,75		42,62500
		112:24*2,75		66,00000
		113 - garáž:28*2,9		81,20000
		odečet vnitřních dveří (2x):- (0,9*2+4*0,7*2+4*0,8*2+0,75*2)*2		-30,60000
		odečet otvorů v obvodovém zdivu (polovina-polovina ponechána na ostění, začíšťovací lišty, zakrývání oken):- (4,5*2,27+2*0,75+2,75*2,27+1,75*2,27+0,75*2,27+2,25*1,75+0,75*2,27+0,75*2,27+0,75*0,75+0,75*0,75+1,25*0,75+1,5*0,75+1*2,27+2*2,27)/2		-20,48625
		odečet otvorů garáž (polovina-polovina ponechána na ostění, začíšťovací lišty, zakrývání oken):- (5*2,4+1*2,3+1*2,3+2,25*0,8)/2		-9,20000
60	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	111,80000
		styk 2 materiálů, zpevnění rohů, rozvody po instalacích (předpoklad 20% z celkové plochy omítek):559*0,2		111,80000
61	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	100,92000
		stěny:2*3		6,00000
		okna		22,75000
		nadpraží:1,5+1,25+0,75+0,75+0,75+0,75+2,25+0,75+1,75+2,75+2+4,5+2+1		
		okna špalety		47,32000
		2x:2*(0,75+0,75+0,75+0,75+2,27+2,27+1,75+2,27+2,27+2,27+0,75+2,27+2,27+2,27)		
		garáž nadpraží:5+2,25+1+1		9,25000
		garáž špalety 2x:2*(2,4+0,8+2,3+2,3)		15,60000