

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Typové projekty Laguna

Objekt: Rodinný dom L12N



PROMIPROJEKT, s.r.o.
Lamačská cesta 45
841 03 Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	121101111	Odstránenie omice s von. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 150*1,3*0,3	m3	58,500		
		Súčet		58,500		
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 1,03*0,95	m3	0,979		
				0,979		
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 26,3*0,95	m3	24,985		
				24,985		
4	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 3*0,95	m3	2,850		
				2,850		
5	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m 0,979+24,985+2,85	m3	28,814		
				28,814		

2 Zakladanie

6	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku (1+1+125,25)*0,1*1,03	m3	13,107		
		Súčet		13,107		
7	273321115	Základové dosky z betónu železového tr.C 20/25 <i>podkladový betón</i> 118,4*0,150*1,03	m3	18,293		
				18,293		
8	273356021	Debnenie základových dosiek zhotovenie 45*0,15	m2	6,750		
				6,750		
9	273356021.	Debnenie základových pásov zhotovenie 93*0,15	m2	13,950		
				13,950		
10	273356022	Debnenie základových dosiek odstránenie 6,75	m2	6,750		
				6,750		
11	273356022.	Debnenie základových pásov odstránenie 13,95	m2	13,950		
				13,950		
12	273361316	Výstuž základových dosiek pr. do 12 mm z ocele zn.10505 108*0,888/1000*1,05	t	0,101		
				0,101		
13	273361411	Výstuž základových dosiek zo zvaraných sietí KARI 874,8/1000*1,05	t	0,946		
				0,919		
14	274315222	Základové pásy z betónu prostého tr. C 20/25 (26,3+1,03)*0,95*1,03	m3	26,742		
				26,742		
15	275123901	Základová päťka z prostého betónu tr. C 20/25 3*0,95*1,03	m3	2,936		
				2,936		
16	275356021	Debnenie základových pätičiek pre plochy rovinné zhotovenie 12*0,15	m2	1,800		
				1,800		
17	275356022	Debnenie základových pätičiek pre plochy rovinné odstránenie 1,8	m2	1,800		
				1,800		