

3

Zvislé a kompletne konstrukcie

18	311234074	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ PLUS 30 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	29,767		
		28,9*1,03		29,767		
19	314293020	Komin HELUZ KLASIK 20 1 prieduch	m	5,300		
		5,3		5,300		
20	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu	ks	13,000		
		13		13,000		
21	5934063300	HELUZ Preklad š. 11,5cm - dl. 1000xš. 115xv. 71 mm	ks	3,000		
		3		3,000		
22	5934063301	HELUZ Preklad š. 11,5cm - dl. 1250xš. 115xv. 71 mm	ks	4,000		
		4		4,000		
23	5934063320	HELUZ Preklad v. 23,8cm - dl. 1250xš. 70xv. 238 mm	ks	6,000		
		6		6,000		
24	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	14,000		
		14		14,000		
25	5934063304	HELUZ Preklad š. 11,5cm - dl. 2000xš. 115xv. 71 mm	ks	1,000		
		1		1,000		
26	5934063306	HELUZ Preklad š. 11,5cm - dl. 2500xš. 115xv. 71 mm	ks	1,000		
		1		1,000		
27	5934063323	HELUZ Preklad v. 23,8cm - dl. 2000xš. 70xv. 238 mm	ks	6,000		
		6		6,000		
28	5934063324	HELUZ Preklad v. 23,8cm - dl. 2250xš. 70xv. 238 mm	ks	6,000		
		6		6,000		
29	317121103	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	3,000		
		3		3,000		
30	5934063325	HELUZ Preklad v. 23,8cm a - dl. 2500xš. 70xv. 238 mm	ks	3,000		
		3		3,000		
31	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	1,058		
		0,25*0,45*7		0,788		
		0,25*0,45*(1,75+0,25+0,4)		0,270		
		Súčet		1,058		
32	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	10,810		
		(0,25+0,45+0,45)*(1,75+0,25+0,4)		2,760		
		(0,25+0,45+0,45)*7		8,050		
		Súčet		10,810		
33	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	10,810		
		10,81		10,810		
34	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,144		
		(9,4+5,5+20,31+13,88+21,33)*1,578/1000*1,05		0,117		
		(16,64+48,96)*0,395/1000*1,05		0,027		
		Súčet		0,144		
35	330321310	Betón stĺpov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	1,754		
		0,25*0,4*2,75*4		1,100		
		0,25*0,25*2,55		0,159		
		0,3*0,3*2,75*2		0,495		
		Súčet		1,754		
36	331351103	Debnenie hranatých stĺpov - zhotovenie	m2	23,450		
		(0,25+0,25+0,4+0,4)*2,75*4		14,300		
		(0,25*4)*2,55		2,550		
		(0,3*4)*2,75*2		6,600		
		Súčet		23,450		
37	331351104	Debnenie hranatých stĺpov - odstránenie	m2	23,450		
		23,45		23,450		
38	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov z bet. ocele 10505	t	0,418		