

45,5*0,15*2

13,650

77	6283228200	Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	359,501		
		276,538888888889 * 1,3		359,501		
78	711462301	Zhotovenie izolácie proti vode náterom tekutou izoláciou	m2	10,000		
		10		10,000		
79	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,658		

713 Izolácie tepelné

80	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,položením na strop	m2	354,000		
		118*3		354,000		
81	2837651120	ISOVER DOMO hr.140mm	m2	123,900		
		118*1,05		123,900		
82	2837651110	ISOVER DOMO hr.120mm	m2	123,900		
		118*1,05		123,900		
83	2837651300	ISOVER UNIROLL-PROFI hr. 50mm	m2	247,800		
		2*118*1,05		247,800		
84	6315206000	Parozábrana	m2	141,600		
85	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh - 1x polozenie	m2	100,200		
86	2837635400	Doska z polystyrénu 1200x500x130 27.5	ks	171,557		
		168,193 * 1,02		171,557		
87	713191120	Prekrytie tepelnej izolácie podlah položením PE fólie	m2	120,240		
		100,2*1,2		120,240		
88	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m2	18,500		
		18,5		18,500		
89	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	3,290		

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

90	ZTI_KANALIZA CIA	Kompletná dodávka a monáž - vnútorná kanalizácia	súb	1,000		
----	---------------------	--	-----	-------	--	--

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

91	ZTI_VODOVOD	Kompletná dodávka a monáž - vnútorný vodovod	súb	1,000		
----	-------------	--	-----	-------	--	--

723 Zdravotechnika - plynovod

92	ZTI_PLYN	Kompletná dodávka a monáž - plynovod	súb	1,000		
----	----------	--------------------------------------	-----	-------	--	--

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

93	ZTI_ZAR.PRED MET	Kompletná dodávka a monáž - zariadenie predmety	súb	1,000		
----	---------------------	---	-----	-------	--	--

731 Ústredné kúrenie, kotolne

94	UK_A	Zdroj tepla s príslušenstvom a ohrievačom TÚV	súb	1,000		
95	UK_B	Potrubné armatury	súb	1,000		
96	UK_C	Rurkové vykurovacie telesa	súb	1,000		
97	UK_E	Podlahové vykurovanie	súb	1,000		
98	UK_F	Armatury HEIMEIER	súb	1,000		
99	UK_G	Medené potrubia	súb	1,000		
100	UK_H	Oceľové potrubia a potrubné tvarovky	súb	1,000		
101	UK_J	Tepelné izolácie	súb	1,000		
102	UK_K	Ostatné	súb	1,000		
103	UK_L	Montáž	súb	1,000		

762 Konštrukcie tesárske

104	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	189,000		
		85+32+72		189,000		