

KAŠTIEĽ V BERNOLÁKOVE
REKONŠTRUKCIA NKP

HLINÍKOVÉ ZASKLENÉ STENY
VÝBEROVÉ KONANIE

TECHNICKÁ SPRÁVA

Zasklené steny sú použité ako deliace sklenené priečky bez, alebo s dverami a ako nadsvetlík nad priečkou.

Dvere sú otáčavé, alebo posuvné, bez prahov, rôznych rozmerov.

Schémy jednotlivých prvkov sú vykreslené v priloženej grafickej časti:

1. Položky 14, 44, 46 -2x, 47
2. Položky 48, 49
3. Položky 50, 51
4. Položky 52, 58, 59
5. Položky 53, 54, 55, 56, 57

A. NOSNÁ KONŠTRUKCIA

je z profilov z eloxovaného hliníka, odtieň – bronz, minimálnych rozmerov.

Stropy vkladných buniek do miestností sú zo sadrokartónu, na princípe montovaných SDK priečok hr.100mm. V stropoch sú vedené rozvody el. osvetlenia a odvetranie.

Sadrokartónový obklad konštrukcie sadrokartónových stropov môže byť, alebo nemusí súčasťou dodávky a realizácie zasklených stien.

B. ZASKLENIE

Je jednoduché, bezpečnostným sklom, polodymovým, odtieň – tmavá hnedá.

Skló miestností s WC bude nepriehľadné, ostatné zasklenie je priehľadným sklom, z vonkajšej strany so zrkadlovým efektom.

Deliace sprchové priečky budú z nepriehľadného skla.

C. DVERE

Sú jednokrídlové a dvojkridlové, otočné, alebo posuvné, bez prahu. Kovanie je uvedené v grafickej časti pre jednotlivé prvky a bude konzultované s investorom pred realizáciou.

D. PODMIENKY DODÁVKY A REALIZÁCIE

Cenová ponuka zahŕňa všetky výkony súvisiace s realizáciou zasklených stien v troch alternatívach:

- 1.alternatíva – vertikálne Al profily zasklených stien + detail pre osadenie sadrokartónových stropov,
- 2.alternatíva – vertikálne a horizontálne AL profily, bez sadrokartónových obkladov,
- 3.alternatíva – vertikálne a horizontálne AL profily s kompletnými sadrokartónovými stropmi,
- Kontrolné zameranie pred realizáciou,
- Návrh detailov konštrukcie zasklených stien a dverí,