

Sklad paliva Bednář Zdeněk	jednotka	Kč/jednotku	Kč	počet pracovníků	počet hodin
Cena práce					
Betonáž podlahy 2,5x3,4x0,1 m=8,5 m2	m2	?			
Technologická přestávka-tvrdnutí betonu					72
Zdění 2 ks sloupků 0,3x0,4x3m z plné cihly =1,44 m3	m3	?			
Bourání hurdového stropu a cihelné zdi 15 cm TI, odvoz sutí do kontejneru před vraty.	kpl	?			
Zhotovení železobetonového věnce 0,3x0,15x13,5 m	kpl	?			
Položení 2 ks I nosičů 16x3m profil HEB a 19 ks PZD 1,8x0,3x0,09 stropních panelů	kpl	?			
Zhotovení horní betonové podlahy 3x3,7x0,1=11,1 m2	m2	?			
Vysekání šlicu 0,2x0,3x2,4 = 480Kč/bmx2,4 bm= 1 152 Kč	bm	?			
Zazdění 2 ks betonových překladů 0,15x0,15x2,4 mx2x150 Kč/bm	bm	?			