

1/ Demontáž staré prkenné podlahy vč. vyčištění a odvozu na skládku - cca 50 m <sup>2</sup>
2/ Vyrovnání a oprava stávajícího trámového stropu, rošt z fošen 4/16 nad podlahou z desek OSB t. 22 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>• dodávka: řezivo (fošny) - 0,8 m<sup>3</sup> OSB tl. 22 mm - 55 m<sup>2</sup></li> <li>• montáž</li> </ul>
3/ Doplnění kleštin, ztužení konstrukce krovu <ul style="list-style-type: none"> <li>• dodávka: řezivo 8/16 - 0,4 m<sup>3</sup> svorníky Ø 16 - 40 ks</li> <li>• montáž</li> </ul>
4/ Dodávka a montáž výlezu a stoupací plošiny ke komínu <ul style="list-style-type: none"> <li>• dodávka: plošina UNI 800x250 - 1 ks střešní výlez profilovaný - 1 ks</li> <li>• montáž</li> </ul>
5/ Klempířské práce v ALU Prefa CČ <ul style="list-style-type: none"> <li>• dodávka: r.š. 250 sokl - 6 bm r.š. 100 komín vasr lišta - 4 bm r.š. 330 komín spodní lemování - 6 bm</li> <li>• spojovací materiál</li> <li>• montáž</li> </ul>
6/ Dodání a montáž okna VELUX (sleva 20 %) <ul style="list-style-type: none"> <li>• GLU 0061- MK06 - 1 ks</li> <li>• EDW 2000 - MK06 - 1 ks</li> <li>• montáž</li> </ul>
7/ Podlaha obytné části půdy (cca 50 m <sup>2</sup> ) vč. izolační podložky <ul style="list-style-type: none"> <li>• dodávka: podložka pod OSB OSB tl. 22 mm - 50 m<sup>2</sup></li> <li>• montáž</li> </ul>
8/ Zhotovení sádkartonových podhledů, předstěn a příčky vč. dveří a ukončení u schodiště cca 92 m <sup>2</sup>
9/ Spojovací materiál (vruty, hřebíky, sponky)