

Dobrý den poptávám demontáž stávajícího oplocení a montáž nového oplocení

Adresa: Jana Ámose Komenského 796

Klášterec nad Ohří, 43151

Specifikace rozsahu:

1) Demontáž stávajícího oplocení

Zahrnuje demontáž stávajících sloupků (jsou zabetonovány, ocelové trubky , D= 60 mm), výška oplocení 1,7 – 2,0 m.

Sloupky umístit cca 1 m do pozemku do otvorů v pozemku bez betonování. Tj slouží jako dočasné oplocení. Pletivo použít původní.

Počet sloupků 20 ks.

2) Montáž nového oplocení (v obrázku vyznačeno žlutou čarou)

Zahrnuje montáž stávajících sloupků do vykopaných / vyvrtaných otvorů vsadit nosné sloupky a zabetonovat, minimální krytí sloupku betonem 70 mm. Podhrabové desky osadit mezi sloupky a v místě betonů sloupků podbetonovat. Podhrabové desky budou zapuštěny do stávajícího terénu 0-150 mm (pozemek je v mírném sklonu). Plot bude ve výškové i pohledové rovině.

Nabízející uvede jakou maximální odchylku od svislice dodrží na každém sloupku a jaká bude maximální odchylka plotu od ideální pohledové roviny

Specifikace oplocení

	3D dílce	počet (ks)	Cena za dodávku dílů včetně transportu a vyložení	Cena za práci
Celková délka 44,85 m				
Posun stávajícího oplocení včetně sloupků				
plotový dílec	2,5 m	18		
Sloupek (první rohový už je osazen jekl, 80x80 mm)		18		
Držák 3D dílce		38		
podhrabová deska		18		
beton				

Poslední díl bude délkově zakrácen

sloupky hranaté 60x60 mm. Antracit

plotový panel 3D Antracit - výška 153 cm, průměr drátu 4 mm

přichytka CLASSIC černá pro 3D plotové panely

betonová podhrabová deska 2450 x 300 x 50 mm

Termín realizace: nabídne zhotovitel

Doba realizace: nabídne zhotovitel a je závazný

