

Elektroinstalační práce v Praha – Vršovice dle specifikace :

Materiál

- plastový rozvaděč / rozvodnice – montáž na povrchu (dle ČSN EN 61439-1 Včetně prohlášení o shodě a dodání dokumentace o kusové zkoušce)
vybavení rozvaděče ... 1f proudový chránič, DIN modul – kontrolní měření spotřeby el.energie (pro odečet společné spotřeby v domě – např. Elektroměr 1F na DIN lištu jednofázový HT-1YDM), 16A jistič zásuvky, 16A jistič reserva, 10A jistič světla 1, 10A světla 2, 10A jistič reserva
- 20A jistič 1f jistič rozvaděče výše, instalován do předřazeného domovního rozvaděče
- 2ks závěsné zářivkové svítidlo 2x36W
- 5ks zásuvka včetně krabičky – montáž na povrchu
- 1ks vypínač včetně krabičky – montáž na povrchu
- 4ks zářivkové svítidlo (60cm délky, s LED jedno zářivkou, kryt zářivky odolný proti rozbití (polykarbonát ??))
- Soumrakový spínač
- 120m CYKY 3x1,5
- 30m CYKY 3x2,5
- 5m CYKY 3x4
- Instalační materiál – uchycení kabelu na povrchu (kabelové přichytky) cca 60ks
- 50m elektroinstalační lišty
- Rozbočná krabice IP68

Práce

- elektroinstalační práce v rozsahu celkem 30hod práce
- revize provedené instalace s vypracováním revizní zprávy
- doprava po Praze

Prosím o vypracování nabídky dle této položkové specifikace