


NOVOSTAVBA ROUBENKY NA ppč. 3633, K. Ú. BESEDICE

STROPNÍ KONSTRUKCE I.NP, M 1:50



LEGENDA PRVKŮ

- PRŮVLAK 180/320
- STROPNÍ TRÁMY 140/240 A 300/250
- SLOUPEK 180/180

POZNÁMKY

- KVH HRANOLY – ROSTLÉ DŘEVO PEVNOSTNÍ TŘÍDY C24, NEBO LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO TŘÍDY GL24h
- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A PLISNÍM
- DIMENZE STROPNÍCH TRÁMŮ LZE ALTERNATIVNĚ UPRAVIT – 200/250 A 300/250, OSOVÁ VZDÁLENOST max. 1,1 m
- SPOJE KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ KROVU BUDOU PROVEDENY Z OCELI 8.8

±0.000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY I.NP

PECKA ATELIÉR		VYPRACOVAL: Ing. Kristýna Rudolfová	KONTROLOVAL: Ing. Jiří Brož
		INVESTOR: Ing. Petr Novák a RNDr. Dana Nováková Tylova 753, 250 92 Šestajovice	
FORMÁT:	297x500	NÁZEV AKCE: NOVOSTAVBA ROUBENKY NA ppč. 3633, K. Ú. BESEDICE	
MĚŘÍTKO:	1:50		
DATUM:	11/2021		
ÚČEL:	DSP	OBEČ: Koberovy [563641] NÁZEV VÝKRESU: STROPNÍ KONSTRUKCE I.NP	
Č. ZAKÁZKY:	202123		
Č. PARÉ:	Č. VÝKRESU:		
D.1.1.5		KAT. ÚZEMÍ: Besedice [667251]	

