



NOVOSTAVBA ROUBENKY NA PPČ. 3633, K. Ú. BESEDICE

KONSTRUKCE KROVU, M 1:50

PŮDORYS KROVU



ŘEZ A-A



LEGENDA PRVKŮ

- KROKVE 100/200 (POLE) A 160/200 (ŠTITOVÁ STĚNA)
- POZEDNICE 160/140
- STŘEDOVÁ VAZNICE 140/240
- KLEŠTINY 2x 60/180
- SLOUPKY 120/120
- PÁSKY 100/100
- SLOUPKY PŮDNI NADEZDÍVKY 80/160
- ROHOVÉ SLOUPKY 160/160
- SLOUPKY ŠTÍTOVÝCH STĚN 100/160
- SLOUPKY V MÍSTĚ OKEN 200/160

POZNÁMKY

- KVH HRANOLY – ROSTLÉ DŘEVO PEVNOSTNÍ TŘÍDY C24, NEBO LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO TŘÍDY GL24h
- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A PLISNÍM
- V RAMCI NÁVRHU STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BYLO UVAŽOVÁNO S INSTALACÍ SNĚHOVÝCH ZACHYTÁVAČŮ, POKUD NEBUDOU SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE INSTALOVÁNY, TAK JE MOŽNÉ UPRAVIT NĚKTERÉ DIMENZE PRVKŮ (KROKVE 100/180, STŘEDOVÁ VAZNICE 140/200, KLEŠTINY 2x 60/160)
- POZEDNICE BUDOU KOTVENY V ROZTIEČÍCH 1,25 m (max. 1,5 m)
- SPOJE KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ KROVU BUDOU PROVEDENY Z OCELI 8.8

±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY L.N.P

PECKA		VYPRACOVAL: Ing. Kristýna Rudolfová	KONTROLOVAL: Ing. Jiří Brož
ATELIÉR		INVESTOR: Ing. Petr Novák a RNDr. Dana Nováková Týlova 733, 250 92 Šestojovice	
FORMÁT:	297x750	NÁZEV AKCE:	
MĚŘÍTKO:	1:50	NOVOSTAVBA ROUBENKY NA PPČ. 3633, K. Ú. BESEDICE	
DATUM:	11/2021		
ÚČEL:	DSP		
Č. ZAKÁZKY:	202123	OBEC: Koberovy [563641]	
Č. PARÉ:	Č. VÝKRESU:	NÁZEV VÝKRESU: KAT. Územní Besedice [667251]	
D.1.1.6		KONSTRUKCE KROVU	