



Vstupna chodba

- Podorys – 2.1x4.15m; vyska stropu 2.62m
- Zo vstupnej chodby bude v buducnosti kuchyna

Prace

- Demontaz a odvoz dreveneje povodneje skrine
- Nivelacia, odstranenie stareho pvc
- Polozenie dlazby (na zem spolu so soklom.)
- Na stene medzi kupelnom a vstupnou chodbou treba predpripravit ventily na vodovod a kanalizaciju, ktora pojde do stupacky pod vanou v kupelni.



Kupelna

- Podorys – 2.1x1.8m; vyska stropu 2.62m
- Stupacka je v stene za vanovou bateriou

Prace

- vyburanie sanity a obkladu
- Osadenie vane, umyvadla, rebroveho radiatora, geberitu spolu s obmurovanim
- Novy rozvod elektriny – vypinac ->stropne svetlo, vypinac-> odsavanie, 2x zasuvka
- Novy rozvod vody a odpadu cca 2m dlhy od stupacky do vstupnej chodby (vid podorys). Predpriprava na kuchynsku linku ktora bude vo vstupnej chodbe v buducnosti
- Znizenie stropu sadrokartonom
- Dlazba (rozmer max. 60x60 cm)
- Obklad steny (bud 10x30, alebo 20x60cm)
- Dispoziciia zostava, sparorez dodam separatne
- Vyburanie starej ocelovej zarubne a osadenie novej oblozkovej zarubne



Kuchyna

Prace

- Demontaz a odvoz starej kuchynskej linky
- Demontaz a odvoz dreveneje povodneje skrine
- Odstranenie starych kachliciek – zasteny
- Vyomietanie a vystierkovanie a vymalovanie danych dvoch stein.

