

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Sanácia zavlhnutého muriva Heyduková 17, Bratislava	JKSO	
Názov objektu	Alternatíva č.1	EČO	
		Miesto	Bratislava
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Vlastníci bytov a NP BD Heydukova 17, Bratislava		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
	<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>
			CPA
			<input style="width: 150px;" type="text"/>

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11	0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPF
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Sanácia zavlhnutého muriva Heyduková 17, Bratislava

Objekt: Alternatíva č.1

Objednávateľ: Vlastníci bytov a NP BD Heydukova 17, Bratislava

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o. č. 130, 053 13 Arnutovce

Miesto: Bratislava

Spracoval:

Dátum: 10. 3. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	9,000			
2	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	10,050			
3	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	3,015			
4	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m ²	9,900			
5	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m ³	10,050			
6	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	10,050			
7	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	10,050			
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	10,050			

5 Komunikácie

9	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm - spätné polozenie	m ²	9,000			
---	-----------	--	----------------	-------	--	--	--

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10	622463371	Prednástrek sanačný PCI Saniment 04	m ²	15,000			
11	622463373	Omietka sanačná štuková PCI Saniment 01, hr. 2 mm	m ²	15,000			
12	622463374	Omietka sanačná jadrová PCI Saniment 02, hr. 20 mm	m ²	15,000			
13	622467011	Stierka vonkajších stien vyrovnávací, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m ²	10,050			
14	622462492	Príprava vonkajšieho podkladu stien, základový penetračný náter PCI Multigrund PGT	m ²	15,000			
15	622491343	Fasádna farba silikátová, PCI Multitop FT, dvojnásobná	m ²	15,000			
16	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámo s prikotvením	m ²	10,050			
17	625250512	Systém PCI Pecitherm MultiPlus - rýchlotuhnúca hydroizolačná stierka PCI Seccoral 2K Rapid	m ²	10,050			

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m ²	10,050			
19	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m ²	5,000			
20	978015391	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m ²	4,700			
21	978021191	Otlčenie omietok stien vonkajších cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m ²	10,300			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,246			
23	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,246			
24	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	64,920			
25	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,246			
26	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	32,460			
27	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,246			

99 Presun hmôt HSV

28	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,484			
----	-----------	---	---	-------	--	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

29	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	10,050	3,035		
30	283230002700	Nopová fólia proti zemnej vlhkosti, pre spodnú stavbu	m2	11,558	1,853		
31	6288000650	Lišta 2 m	ks	4,000	3,920		
32	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,676	2,550		

Celkom