

Instalacia Vzduchotechniky a Kurenia – odhadovany termin 04/2021

1. Naceniť materiál podľa suboru *CP rozpis materialu.xlsx*
2. Naceniť prácu instalácie vzduchotechniky podľa vykresov – jednotka ATREA RDH5-L:
 - a. *01-A vzduchotechnika vykres.pdf*
 - b. *01-B vzduchotechnika rez.pdf*
 - c. *01-C vzduchotechnika legenda a poznamky.pdf*
3. Naceniť prácu instalácie kurenia podľa vykresov – Peletové Kachle Edilkamin Cherie Up H, vid rozpis materialu:
 - a. *02-A vykurovanie pohľad z hora vykres.pdf*
 - b. *02-B zapojenie vykurovacích panelov.pdf*
 - c. *02-C blokova schema kurenia.pdf*
 - d. *02-D trubky k vymenníku bazena.pdf*
4. Tlaková skúška kurenia (trubiek) 30 minút na 0.5bar
 - a. Počas pôsobenia tlaku celý skúšaný systém, hlavne všetky spojovacie miesta kontrolujeme pomocou prostriedku na vyhľadávanie netesností a vizuálnej kontroly.
5. Všetky otvorene a nenapojené trubky sa zaslepia/zablendujú
6. Všetky otvory vzduchotechniky sa zaslepia foliou – kvôli prásnosti
7. Steny objektu sú drevené, čerpadlá a ventily budú instalované na skladbu steny z dreva – KVH hranoly, dosky alebo prídavné hliníkové profily na uchyt podľa potreby
8. Zapocítat napojenie vykurovacích stenových panelov na trubky a rozvody kurenia

Popis, čo sa robí nebude a nezapocítava sa:

- Stenové vykurovacie panely namontuje na stenu objektu stavebná firma vopred
- System sa nenaplní žiadnym mediom, žiadna voda
- System sa nespúšťa, neskúša a neuvádza do prevádzky
- Peletové kachle sa nezapoja na trubky, budú voľne stojace
 - o Na kachle sa neinstaluje privod a odvod tepleho vzduchu
 - o Na kachle sa neinstaluje napojenie spalin na komin
- Neinstalujú sa žiadne kable/vodice, ani sa nezapájajú
- Neinstaluje ani sa nenastavuje žiadna riadiaca jednotka
- Material, ktorý doda majiteľ je vyznačený farbou v excel subore *CP rozpis materialu.xlsx*