



Juhozápadný pohľad



Juhovýchodný pohľad - s uličným oplotením



Juhovýchodný pohľad

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- a1 VONKAJŠÍ KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (VKZS) Z DOSÁK ISOVER EPS GREYWAL 20 HR. 200 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA KONEČNOU OMIETKOU
 - a2 VKZS Z EXTRUDOVANÝCH POLYSTYRÉNOVÝCH DOSÁK ISOVER EPS PERIMETER 20 HR. 200 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA KONEČNOU OMIETKOU
 - a3 VONKAJŠÍ KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (VKZS) Z DOSÁK ISOVER EPS GREYWAL 20 HR. 200 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA KONEČNOU KANELOVANOU OMIETKOU
 - g SEKCIONÁLNA AUTOMATICKÁ GARÁŽOVÁ BRÁNA
 - p1 HLINÍKOVÉ VÝPLNE OTVOROV (OKNÁ, DVERE), ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM, SKLO ČÍRE/MATNÉ NEPRIEHĽADNÉ
 - h KLAMPIARSKÉ VÝROBKY (STREŠNÉ ŽLABY, ODPADY, LEMOVANIA, OPLECHOVANIA)
Z POZINKOVANÉHO PLECHU LAKOVANÉHO FARBA BLEDOSIVÁ
 - z ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY - PREKRYTIA VSTUPU, TERÁS
LAKOVANÁ OCEĽ, FARBA BLEDOSIVÁ
- FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA NÁVRHU ARCHITEKTA

Názov stavby		±0,000 = 152,60 m.n.m BpV	
Novostavba rodinného domu - Domčeková, TRNAVA			
Miesto stavby	Trnava, Domčeková ulica, p.č. 10138/764	Stupeň PD	Projekt pre stavebné povolenie
Generálny projektant	arsa, s.r.o.	Zodpovedný projektant	
	Františkánska 34, 917 01 TRNAVA		
Zodpovedný projektant	Ing.arch. Peter Seidl, AA		
Vypracoval	Ing.arch. Eva Seidlová, Ing.arch. Dominik Seidl		
Autor arch. riešenia	Ing.arch. Blanka Seidlová		
Objednávateľ	Štefan Horváth, Karin Horváthová		
	Vladimira Clementisa 36, 917 01 Trnava		
Časť PD	Architektúra a stavebné konštrukcie		
Stavebný objekt		Mierka	1:75
		Dátum	11 / 2022
Obsah výkresu	Juhozápadný pohľad; Juhovýchodný pohľad		Číslo výkresu
			06