

Tabulka zámečnických výrobků

Ozn.	Schema	Popis
<p>Z01</p> <p>1 ks</p>		<p>zábradlí hlavního domovního schodiště nosná boční pásnice – ocel, $v = 250$ mm schodišťové stupně + podstupnice – perforovaný plech, max. průměr otvoru $\varnothing 10$ mm/10x10 mm povrchová úprava – bez nátěru</p> <p>zábradlí – ocelové trubkové zábradlí 30/30 mm svařované bezešvé, oblé rohy; $v=900$ mm kotveno k dolní pásnici lanková výpň – 5x ocelové lanko</p> <p>ref.1 boční pásnice + sch. stupeň ref.2 stupnice + podstupnice</p>
<p>Z02</p> <p>1 ks</p>		<p>zábradlí na terasu nosná boční pásnice – ocel, $v = 250$ mm schodišťové stupně + podstupnice – perforovaný plech, max. průměr otvoru $\varnothing 10$ mm/10x10 mm povrchová úprava – bez nátěru</p> <p>zábradlí – ocelové trubkové zábradlí 30/30 mm svařované bezešvé, oblé rohy; $v=1000$ mm kotveno k dolní pásnici lanková výpň – 5x ocelové lanko</p> <p>ref. viz Z01</p>

Všeobecná poznámka:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SKLADBY KONSTRUKCÍ.

TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY) NENAHRÁZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

V TÉTO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM.

NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ. PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE ZÁKONA 309/2006 Sb. A NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 Sb.

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.

PŘED ZABUDOVÁNÍM STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, PRVKŮ A KOMPONENTŮ JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ.

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ, PŘÍPADNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY AD GP A INVESTOREM.

PRO KAŽDÝ TYP VÝROBKU BUDOU DODAVATELEM PŘEDLOŽENY VZORKY, KTERÉ BUDOU ODSOUHLASENY AD GP A INVESTOREM. JE POŽADOVÁNO JEDNOTNÉ PROVEDENÍ STEJNÝCH TYPŮ VÝROBKŮ V CELÉM OBJEKTU.

VEŠKERÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSÍ ODSOUHLASIT AD GP A INVESTOR.

VEŠKERÉ VÝROBKY VYŽADUJÍCÍ KOTVENÍ JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ TĚCHTO KOTEVNÍCH PRVKŮ A POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ.