

Výkaz výměr - dodávka nového plastového balkonového okna

POL	příprava pro demontáž stávajícího a montáž nového plastového balkonového okna	MNOŽ.	MJ	CENA ZA MJ (S DPH)	CENA CELKEM (S DPH)
1	rozebrání zámkové betonové dlažby (tl. 40mm) před balkonovým oknem (zámková dlažba je v úrovni vnitřní podlahy --> rám okna a jeho kotvení je pod úrovní terénu - pod zámkovou dlažbou)	2	m2		
2	vyhrabání pískového podsypu pod zámkovou dlažbou (tl. 70mm)	100	kg		
3	demontáž nopové fólie mezi balkonovým oknem a zámkovou dlažbou	1	m2		
4	demontáž dřevěného obložení špalet a nadpraží z venkovní strany (fasáda ze sibiřského modřínu)	1,5	m2		
5	demontáž zateplení (XPS tl. 20mm) špalet a nadpraží z venkovní strany (zateplení pod dřevěným obložením fasády)	1,5	m2		
6	demontáž dřevěného vodorovného obložení fasády po výšce dveří (z důvodu vložení nového rámu okna) - obložení z palubek ze sibiřského modřínu	15	m2		
	demontáž stávajícího balkonového dvojokna				
7	demontáž stávajícího plastového balkonového dvojokna s trojsklem stávající okno v. 2280mm, š. 1715mm (šířka stavebního otvoru 1750mm)	1	ks		
8	odvoz a ekologická likvidace stávajícího balkonového dvojokna	1	ks		
	dodávka a montáž nového balkonového dvojokna				
9	plastové dvojokno balkonové š.1715mm, v. 2280mm (šířka stavebního otvoru 1750mm); celoobvodové kování, prvovýroba plastu, celoobvodové kování, bezpečností kování, vnitřní barva bílá, vnější barva bahenní dub, trojsklo 4-16-4-16-4, teplý rámeček, venkovní madélko; levé křídlo příležitostě otevíravé, pravé křídlo provozní otevíravé a výklopné, bez středového sloupku; sklo přes celou výšku balkonových dveří; min. 6 komorový profil; ocelový výtuzný profil tl. min 2mm	1	ks		
10	montáž plastového balkonového dvojokna	1	ks		
	stavební zapravení po dokončení montáže balkonového dvojokna				
11	zpětná montáž zámkové betonové dlažby (tl. 40mm) před balkonovým oknem (zámková dlažba je v úrovni vnitřní podlahy --> rám okna a jeho kotvení je pod úrovní terénu - pod zámkovou dlažbou)	2	m2		
12	zpětné zhotovení pískového podsypu pod zámkovou dlažbou (tl. 70mm)	100	kg		
13	zpětné doplnění nopové fólie mezi balkonovým oknem a zámkovou dlažbou	1	m2		
14	zpětná montáž dřevěného obložení špalet a nadpraží z venkovní strany (fasáda ze sibiřského modřínu)	1,5	m2		
15	dodávka a montáž zateplení (XPS tl. 20mm) špalet a nadpraží z venkovní strany (zateplení pod dřevěným obložením fasády) <i>-dodávka z důvodu nemožného využití stávajícího XPS zateplení - bude poškozeno během demontáže</i>	1,5	m2		
16	zpětná montáž dřevěného vodorovného obložení fasády po výšce dveří (z důvodu vložení nového rámu okna) - obložení z palubek ze sibiřského modřínu	15	m2		
17	oprava vnitřních špalet a nadpraží (k poškození dojde během vytahování stávajících balkonových dveří - kotvení je provedeno do interiéru pomocí ocelových páskových kotev) - nová jádrová omítka	1,8	m2		
18	nové APU lišty do interiéru kolem balkonových dveří - špalety a nadpraží	6	m2		
	CENA CELKEM S DPH				
	<i>-STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ DVEŘE JSOU PROHNUTÉ A NENÍ MOŽNÉ JE VYROVNAT</i>				