

# ORIENTAČNÝ ROZPOČET

**Stavba:** VÚB, a.s., pobočka, Námestie Slobody 1, 975 55 BANSKÁ BYSTRICA

**Objekt :** NAPOJENIE UPS

**Časť:** SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

Objednávateľ 0

Zhotoviteľ : Ing. Igor Chmel

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Materiál		Montáž	
				Cena jednotková €	Cena celkom €	Cena jednotková €	Cena celkom €
<b>Práce a dodávky M</b>							
<b>Elektromontáže</b>							
1	ZLAB KABEL OBO - MKMS 610 FS + DRL100FRS	M	30,00				
2	ZLAB KABEL OBO - MKMS 640 FS	M	5,00				
1	UKONC KAB CELOPLAST 4X10	KS	2,00				
2	UKONC KAB CELOPLAST 5X25	KS	16,00				
3	UKONC KAB CELOPLAST 5X35	KS	4,00				
4	UKONC KAB CELOPLAST 5X70	KS	20,00				
5	SPINAC S 16 NP 001	KS	1,00				
6	VODIČ AlMgSi D=8 MM - NA POVRCHU+PV21	M	10,00				
6	SVORKA KRIŽOVÁ - SK	KS	1,00				
7	JIMACIA TYC 2M	KS	1,00				
45	KABEL SIL.CHKE-R-J 3x2,5	M	55,00				
46	KABEL SIL.CHKE-R-J 1x25	M	120,00				
47	KABEL SIL.CHKE-R-J 1x35	M	70,00				
48	KABEL SIL.CHKE-R-J 4x70	M	60,00				
49	VODIC CYA 6 ZELENOZLT	M	55,00				
50	VODIC CY 25 ZELENOZLT	M	60,00				
51	ROZVÁDZAC R-UPS - PODĽA VÝREKSU	KS	1,00				
52	POIST.ODPINAC FUPACT ISFL 400/3P/250A DO R-NN	KS	1,00				
53	RANŽIR V R-NN PRE ESFL 400/3/250A	KS	1,00				
54	PRESTUPY STENAMI	KS	5,00				
55	DROBNÝ NEŠPECIFIKOVANÝ MATERIÁL ELEKTRO (URČÍ DODÁVATEĽ ELEKTRO PRED REALIZÁCIU)	KS	1,00				
67	SKÚŠKY	HOD	2,00				
68	VYCHODZIA REVIZNA SPRAVA	HOD	8,00				
62	KABLOVÁ CHRÁNIČKA FXKVS110	M	10,00				

**M Celkom**

Spolu celkom