


- UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.
- DODAVATEL PŘEDLOŽÍ AUTOROVÍ DPS VÝROBNÍ DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ.
- VESTAVĚNÉ SKŘÍŇĚ, KUCHYŇSKÉ LINKY A DALŠÍ PRVKY INTERIÉRU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY, ANI PŘEDMĚTEM TOHOTO PROJEKTU - DO PROJEKTU JSOU ZANESENÝ POUZE PRO NÁZORNOST.

±0,000 = 200,57 m.n.m.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

Akce: Lokalita U Hájku, Brodce - Rodinné domy D, stavba č.1 parc. č. 554/16 ; k.ú. Brodce nad Jizerou			Stavebník: U Hájku, s.r.o. 17 listopadu 1385, 293 01 Mladá Boleslav	
Stupeň: DPS	Datum: 05/2022	Zakázka: 138D-04/2022	Hlavní projektant: AV ARCHITEKTI tel.: 736 243 055, info@avarchitekti.cz	
Část: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Autorizace: Ing. arch. Miloslav Vodička	
			Vypracoval: Ing. arch. Miloslav Vodička Ing. Levko Sasin	
Název výkresu: TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY			Měřítko:	Číslo výkresu.: D.1.1.b14

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	MNOŽSTVÍ
TR 1	VNITŘNÍ PARAPET OKEN 2.NP VE/9 dl.2,30m VE/10 dl.3,00m VE/11 dl.3,00m VE/13 dl.3,10m celkem 11,40m	LTD deska tl. 18mm Barva a textura desky upřesněna v rámci AD šířka parapetu dle ostění + přesah 30mm	11,4m
TR 2	KUCHYŇSKÁ LINKA	kuchyňská linka, včetně ostrůvku není součástí PD do projektu je zanesena pouze pro názornost a bude řešena samostatným projektem interiéru	-
TR 3	DŘEVĚNÁ INTERIÉROVÁ STĚNA	dřevěná interiérová stěna, obložená dřevěným obkladem není součástí PD. Do projektu je zanesena pouze pro názornost a bude řešena samostatným projektem interiéru	-
TR 4	ZRUŠENO		-
TR 5	NÁSTAVEC NAD DVEŘMI	- přesné rozměry určí dodavatel na základě velikosti skrytých zárubní - dodavatel dveří stanoví velikost stavebního otvoru - dodávka truhlářiny	množství dle tabulky výplní vnitřních otvorů
TR 6	PODKLAD VNĚJŠÍHO PARAPETU OKNA VE/8 	vodovzdorná překližka tl. 18mm sklon dle parapetu - 3% dodávka včetně kotvících prvků	1ks