

podesta součástí stavby domu

ZÍDKA 1

POHLED/ŘEZ ZÍDKA 1

Z1 - cca 55 tvárnic (+ nadbetonování?)
skutečný počet dle terénu
(cca 35 - 50cm pod terén)

betonový stupeň

betonové schody pro obložení

písek + dlažba

tvárnice kolmo/výztuha

betonové schody pro obložení

základ cca 500

podesta pro odpad

písek + dlažba

betonový stupeň + základ pr oplocení (-450- 500 pod terén chodníku) - naceněno s oplocením (bude doplněno)

ZÍDKA 2

POHLED/ŘEZ ZÍDKA 2 + 3

Z 2 - cca 90 tvárnic (+ nadbetonování?)
Z 3 - cca 50 tvárnic



cca již vyzdění plocha (?)

ZÍDKA 3

stejně založení jako zídka 2, ale nižší

stupeň ke garáži

tvárnice celkem cca 200 ks
beton tvárnice 2,5m³
schody 1,5m³
základy pro schody 1m³
nadbetonování 1m³

středové zdi max. 100ks
beton tvárnice 1,5m³

zed' kolmo na pohledovou

zed' kolmo na pohledovou

betonový stupeň + základ pr oplocení (-450- 500 pod terén chodníku) - naceněno s oplocením (bude doplněno)



