

TABULKA PRVKŮ STROPU

Č.	POPIS	OZN.	DÉLKA m	PROFIL	KS	DÉLKA / PROFIL	
						60/220	120/220
1	NOSNÍK	N ₁	3,90	60/220	12	46,80	
2	NOSNÍK	N ₂	2,80	60/220	9	25,20	
3	NOSNÍK	N ₃	3,90	120/220	7		27,30
4	NOSNÍK	N ₄	2,80	120/220	6		16,80
DÉLKA						72,00	44,10
1 m / m ³						0,0132	0,0264
m ³						0,9504	1,1642
Celkem m ³						1,9562	

LEGENDA

 TVÁRNICE YTONG
P3-450, tl. 300 mm

POZNÁMKY:

- ZT: ODVĚTRÁVÁNÍ KANALIZACE ø 110mm,
- DŘEVĚNÉ PRVKY Z ROSTLÉHO DŘEVA C24
- ULOŽENÍ STROPNIC MIN. 200 mm,
- DŘEVĚNÉ PRVKY IMPREGNOVANÉ PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM, HMYZU A PLÍSNÍ, NÁTĚR 2xBOCHEMIT
- VZDÁLENOST HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ OD KOMÍNŮ MIN. 50 mm

- Pozední věnec bude kotven pomocí táhel do dřevěných stropních nosníků dle schématu v 1.2.1 stavebně konstrukční řešení. Táhla budou tvořeny ocelovou výztuhou ukotvené do dřevěného stropního trámu. Do pozedního věnce se ukotví pásovina přímo při realizaci krovu. Pásovina P15/50 bude řádně kotvena na dřevěný stropní nosník a roztažením druhého konce přípravě pro zakotvení do pozedního věnce. Detail kotvení ke stropnímu trámu nutno vyřešit v dalším stupni projektové dokumentace. Schéma rozmístění táhel viz obrázek v objektu 1.2.1 stavebně konstrukční řešení




Schéma míst kotvení táhel v úrovni červeně označených stropních trámů

D.1.1 RD

Zodp. projekt.:		Ing. Jiří Kalvach		Ing. Miroslav Menšík Ostravská 694 738 01 Frýdek - Místek 774 722 182, IČ 01861123	
Vypracoval:		Ing. Miroslav Menšík			
Místo:	Horní Datyně	Kraj:	Moravskoslezský		
Investor:		Jiří Srba, Za Kolibou 295, Horní Datyně 739 32 Vratimov			
Stavba:	RODINNÝ DŮM na parc. č. 228/43 kat. úz. Horní Datyně Dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby			Zakázka: 142019D	1. 1.5
				Datum: 10/2019	
				Účel: ÚS+OHL	
				Formát: 2 x A4	
				Měřítko: 1:50	
Obsah:	VÝKRES STROPU 1 .NP				

