



PODÉLNÝ ŘEZ



POZNÁMKY:

- MIN. KRYTÍ POTRUBÍ POD TERÉNEM BUDE 1,20 m Z DŮVODŮ DODRŽENÍ VRSTVY NADLOŽÍ NAD HORNÍ HRANOU POTRUBÍ DLE ČSN 73 6005
- NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU A SVISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ VEDENÍ SÍTÍ BUDOU DODRŽENY DLE ČSN 73 6005
- BUDE-LI PŘI REALIZACI ZJIŠTĚNO VE VÝKOPU MÍSTO S NESOUDRUŽNOU ZEMINOU, JE NUTNÉ PROVÉST ŠTĚRKOVÝ PODSYP A DRENÁŽ
- PŘÍPOJKA BUDE OPATŘENA VYTYČOVACÍM IDENTIFIKAČNÍM VODIČEM, KTERÝ BUDE U NÁVRTÁVACÍHO PÁSU PŘIPOJEN LISOVACÍ SPOJKOU PL 6 S IZOLOVANÝM VODIČEM CY 1,5 mm², INTEGROVANÝ VODIČ BUDE VYVEDEN POD POKLÓP ZEMNÍ SOUPRAVY
- NAVRÁTACÍ PÁS SE ZÁKOPOVOU SOUPRAVOU A PŘÍPADNĚ SPOJKY ISO V DIMENZI DN 25
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDOU VYTÝCENY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

PŘÍČNÝ ŘEZ
1:20



D.2.1 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Zodp. projekt.:	Ing. Jiří Kalvach			Ing. Miroslav Menšík Ostravská 694 738 01 Frýdek - Místek 774 722 182, IČ 01861123		
Vypracoval:	Ing. Miroslav Menšík					
Místo:	Horní Datyně	Kraj:	Moravskoslezský			
Investor:	Jiří Srba, Za Kolibou 295, Horní Datyně 739 32 Vratimov					
Stavba:	RODINNÝ DŮM na parc. č. 228/43 kat. úz. Horní Datyně Dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby			Zakázka:	142019D	2.1.2
				Datum:	10/2019	
				Účel:	ÚS+OHL	
				Formát:	2 x A4	
Obsah:	PODÉLNÝ A PŘÍČNÝ ŘEZ VODOVOD. PŘÍPOJKOU			Měřítko:	1:50/1:100	