

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Účelová komunikace Radava

JKSO:

Místo:

k.ú. Chrást u Zahořan

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Účelová komunikace Radava

Místo: k.ú. Chrást u Zahořan

Datum:

Objednavatel:

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Základy	0,00
5 - Komunikace	0,00
099 - ostatní konstrukce a práce	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu	0,00

ROZPOČET

Stavba: Účelová komunikace Radava

Místo: k.ú. Chrást u Zahořan

Datum:

Objednavatel:

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	789,500	0,00	0,00
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	789,500	0,00	0,00
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	28,000	0,00	0,00
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	28,000	0,00	0,00
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	817,500	0,00	0,00
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	817,500	0,00	0,00
7	K	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	m3	817,500	0,00	0,00
8	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	553,400	0,00	0,00
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	887,000	0,00	0,00
10	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % P5	m3	8,500	0,00	0,00
11	K	X001	Dodávka štěrku drti f 0-32	t	17,000	0,00	0,00
12	K	181301112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	553,400	0,00	0,00
13	K	X002	Dodávka ornice - zemina (vhodná k osetí)	m3	83,000	0,00	0,00
14	K	181951102	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	553,400	0,00	0,00
15	K	181951102	Osivo směs travní parková	kg	22,150	0,00	0,00

2 - Základy 0,00

7	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	28,000	0,00	0,00
8	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	252,000	0,00	0,00
9	K	69311146	Textilie 300 g/m2	m2	280,000	0,00	0,00
10	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	140,000	0,00	0,00

5 - Komunikace 0,00

7	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 200 mm	m2	736,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	---------	------	------

8	K	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	887,000	0,00	0,00
099 - Ostatní konstrukce a práce							0,00
16	K	DZ01	D+M nové dopravní značky P4 včetně sloupku, uchýtek, čepičky	kus	1,000	0,00	0,00
16	K	DZ02	D+M nové dopravní značky P2 včetně sloupku, uchýtek, čepičky	kus	1,000	0,00	0,00
17	K	DZ03	D+M směrového sloupku červeného	kus	2,000	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
20	K	00101	Zařízení staveniště	%	2,500	0,00	0,00
21	K	00102	Geodetické práce	soub	1,000	0,00	0,00
22	K	00103	DIR a DIO	soub	1,000	0,00	0,00