


PŮDORYS 1S
M 1:50



OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	POCET	POVRCH	POVRCH STĚN	POVRCH STROPŮ	POZNÁMKA
101	CHODBA	15,35	BET. MAZANINA	SÁDROVÁ OMÍTKA	MALBA	KERAM. SOKLIK (150)
102	SCHODIŠTĚ	13,65	BET. MAZANINA	SÁDROVÁ OMÍTKA	MALBA	KERAM. SOKLIK (150)
103	SKLAD	25,37	BET. MAZANINA	SÁDROVÁ OMÍTKA	MALBA	KERAM. SOKLIK (150)
104	CHODBA	47,14	BET. MAZANINA	SÁDROVÁ OMÍTKA	MALBA	KERAM. SOKLIK (150)
105	SKLAD	32,86	BET. MAZANINA	SÁDROVÁ OMÍTKA	MALBA	KERAM. SOKLIK (150)
106	SKLAD	32,72	BET. MAZANINA	SÁDROVÁ OMÍTKA	MALBA	KERAM. SOKLIK (150)
107	SKLAD	32,72	BET. MAZANINA	SÁDROVÁ OMÍTKA	MALBA	KERAM. SOKLIK (150)
108	SKLAD	32,72	BET. MAZANINA	SÁDROVÁ OMÍTKA	MALBA	KERAM. SOKLIK (150)
109	SKLAD	32,72	BET. MAZANINA	SÁDROVÁ OMÍTKA	MALBA	KERAM. SOKLIK (150)
110	SKLAD	32,72	BET. MAZANINA	SÁDROVÁ OMÍTKA	MALBA	KERAM. SOKLIK (150)
111	SKLAD	32,72	BET. MAZANINA	SÁDROVÁ OMÍTKA	MALBA	KERAM. SOKLIK (150)
112	SPOLOČENSKÁ MÍSTNOST	334,00	BET. MAZANINA	SÁDROVÁ OMÍTKA	MALBA	KERAM. SOKLIK (150)

LEGENDA MATERIÁLŮ

- BROUŠENÝ CHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 300 mm NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, P10 N/mm², 247x300x249 mm, λ = 0,175 W/mK
- CHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 140 mm NA OBYČEJNOU MALTU, P10 N/mm², 497x140x238 mm, λ = 0,280 W/mK
- CHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 115 mm NA OBYČEJNOU MALTU, P8 N/mm², 500x115x249 mm
- TEPELNÁ ISOLACE EPS SOKLOVÝ, hr. 100 mm
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON - MONOLITICKÁ ŽEĎ

LEGENDA PŘEKLADŮ

OZNAČENÍ	DĚLKA (mm)	SKLADBA PŘEKLADU	ULOŽENÍ (mm)	POČET SKLADER(ks)
(P3)	1250	4xKP 7	175	8
(P4)	1250	4xKP 7	225	1
(P7)	1250	KP 14.5	175	1

REVIZE		ČÍSLO		DATUM	JMÉNO	POPIS ZMĚNY	PODPIS
ORIENTACE		GENERÁLNÍ PROJEKTANT		ČÍSLO PÁRE		AUTORIZAČNÍ RÁZITKO	
±0,000 = 218,000 m n.m. B.p.v						PROJEKTANT ČÁSTI (PČ) PD	
Projekt manager: Ing. Jan Boleš		Výpracoval: Ing. Radka Horavtlová					
Generální koordinátor: SPIRES GENERAL s.r.o.		Kreslil:					
Zápis projektantů PC: Ing. Stefan Vavrečka		Kontroloval:					
Schvalovací úřad: SU		Katastrální území: Přílepeň (okres Brno-město) 612146					
Generální projektant: SPIRES GENERAL s.r.o.							
Investor: INTERDOOS group s.r.o., Vídeňská 286/116a, Přílepeň, 61900 Brno		Formát: 18x44		Datum: 04/2022			
Název stavby: POLYFUNKČNÍ OBJEKT - UBYTOVNA		Stupeň: DSP		Číslo zakázky: DSP			
SO: SO.01 UBYTOVACÍ KAPACITY		Číslo etapy:					
Název výkresu: PŮDORYS 1S		Měřítko: 1:50					
						01	