

Rozsah prací:

Provedení elektroinstalace výměna kabelu pro vodoměrovou šachtu

Název položky	jednotky	kusů/metrů
Zjištění směru vedení	kpl	1
Odpojení vedení, zabezpečení vedení proti úrazu el. proudem	kpl	1
CYKY-J 3x4	m	53,75
Vytýčení kabelové trasy	kpl	1
Provedení výkopových prací – 6x obnažení chráničky	kpl	1
Protážení nového kabelu do stávající chráničky	kpl	1
Provrtání zdí 230-50cm	ks	2
Lišta LHD 25x20	m	20
Kryt rohový vnitřní	ks	4
Kryt ohybový	ks	2
Kryt rohový vnější	ks	2
Měření instalovaného okruhu	kpl	1
REKAPITULACE		
Jednotky celkem		1
Pomocný materiál		1
Vedlejší náklady - přesuny hmot, poštovné, skladné		1
Doprava		1
Celkem v Kč bez DPH		