

## **POPTÁVKA ZEDNICKÝCH PRACÍ**

### **termín pro realizaci 2.9. – 11.9.**

A) oprava omítky a štukování po odstranění schodů, viz. foto 1 a 2

### **termín pro realizaci 2.9. – 25.9.**

- B) propojení 2 pokojů, tj. zazdění dveří, odstranění a zapravení příčky, propojení-navázání sádkartonového stropu,
- C) štukování opravených stěn

## **POPTÁVKA OBKLADAČSKÝCH PRACÍ**

### **termín pro realizaci 26.9. – 16.10.**

- D) příprava stěn, tj. vyrovnaní + celoplošná hydroizolace
- E) zhotovení obkladu koupelny, tj. podlaha+stěny, obezdít vanu, sprchový kout bez vaničky, obklad dlažbou 600x300x10 bez mozaiky, ale budou 1-2 niky, hrany provést na kamenický roh (brousit na 45°)
- F) zhotovení obkladu WC, tj. podlaha+stěny, obklad dlažbou 600x300x10 bez mozaiky, hrany provést na kamenický roh (brousit na 45°)
- G) zhotovení obkladu chodby, pouze podlaha, obklad dlažbou 600x300x10 bez mozaiky

foto1



foto2

