

Stavba RD bungalov

předpokládané zahájení stavby 15.9.2020



dispozice	5kk+G
zastavěná plocha	184,53 m²
obestavěný prostor	874,0 m³
celková užitková plocha	145,1 m²
užitková plocha přízemí	145,1 m²
výška hřebene střechy	5,55 m
sklon střechy	25°
orientace hl. vstupu	S,SV,V

specifikace materiálového řešení:

- v obývacím pokoji bude osazen teplovzdušný krb.
- obývací pokoj s kuchyní bude otevřen do krovu.
- v kuchyni bude přidáno okno od štítové stěny v domluveném rozměru.
- na boční straně domu bude umístěna jednogaráž.
- střecha nad domem bude sedlová se sklonem 25°
- vytápění domu pomocí tepelného čerpadla + podlahového vytápění.
- dům bude napojen na elektrickou síť, vodovod a kanalizaci.
- podlahové krytiny budou – v pokojích a v kuchyni bude vinylová podlaha, v koupelně, WC, chodbě a zádveří bude dlažba.
- obvodové zdivo POROTHERM 44 T Profi tl. 440 mm, vnitřní nosné zdivo POROTHERM 24 Profi tl. 240 mm, příčky POROTHERM 11,5 Profi tl. 115mm
- konstrukce krovu bude klasická tesařská vazba.
- podhledy budou tvořeny SDK deskami.
- okna budou navržena plastová zasklená izolačním trojsklem, budou instalovány boxy pro předokenní žaluzie.
- střešní krytina nad domem bude tašková Tondach.
- zakládání bude řešeno základovými pasy (návrh základů bude proveden na únosnost základové půdy $R = 200$ Kpa), počítá se, že hladina podzemní vody bude min. 4 m od nejhlubší konstrukce základů.
- dešťová voda bude řešena svedením do akumulární nádrže na pozemku s přepadem do vsaku.