


KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES  
 M 1:150



Dotčené pozemky:

Název stavby : **Novostavba RD Barancovi na p.č. 3950/2 v k.ú. Rychvald**

Stavební pozemek:

p.č. 3950/2 k.ú. Rychvald (74441), 1131m2 (orná půda), SMJ Ing. Radovan a Mgr. Jana Barancovi, Mánesova 2997/23, 702 00 Moravská Ostrava – investoři

Dotčené pozemky výstavbou přípojek I.S. a dopravního napojení na M.K.:

p.č. 6816/2 k.ú. Rychvald (74441), 20439m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), Místo Rychvald, Orlovská 678, 73532 Rychvald

p.č. 4162 k.ú. Rychvald (74441), 1359m2 (zahrada), Lukáš Sikora, Revoluční 1438, 735 32 Rychvald  
 Zuzana Sikorová, Revoluční 1438, 735 32 Rychvald

Sousední pozemky:

p.č. 3950/1 k.ú. Rychvald (74441), 1130m2 (orná půda), SMJ Ing. a Hana Michalovi, Kubínova 394/58, 713 00 Ostrava Heřmanice

p.č. 3948 k.ú. Rychvald (74441), 978m2 (orná půda), Martin Novák, Nedbalova 2668/23, 702 00 Moravská Ostrava

p.č. 3965/2 k.ú. Rychvald (74441), 158m2 (trvalý travní porost), David Michálčák, č.p. 948, 735 32 Rychvald

Poznámky :

Stavební pozemek p.č. 3950/2 v k.ú. Rychvald bude nově dopravně napojen navrženým sjezdem ze stávající asfaltové místní komunikace (ul. Revoluční), probíhající na severně sousedící p.č. 6816/2, která na svém severním konci ústí na asfaltovou silnici III.tř. 4724, která vede ve směru Ostrava Michálkovice x Bohumín (Rychvald centrum).

PLOCHY PRO VYNĚTÍ ZE ZPF: CELKEM 265,0m2  
 BILANCE SKRÝVKY ORNICE: 53,0 m3

ORNÁ PŮDA: (VYNĚTÍ ZPF – BPEJ)

p.č. 3950/2 v k.ú. Rychvald (74441), 1131m2 orná půda (vyměti ZPF 265,0m2 – BPEJ 64742)

LEGENDA ZNAČENÍ

- BETONOVÝ SLOUP NADZEMNÍHO NN VEDENÍ

PODZEMNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT

STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN 0,4kV (ČEZ Distribuce a.s.)

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN 0,4kV (ČEZ Distribuce a.s.)

NAVRŽENÉ PODZEMNÍ KABELOVÉ DOMOVNÍ ROZVODY NN 0,4kV

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ STL PLYNOVOD d63 (GasNet s.r.o.)

NAVRŽENÉ STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA DN32

NAVRŽENÁ DOMOVNÍ NTL PŘÍPOJKA DN32 (OPZ)

STÁVAJÍCÍ VODOVOD DN 100 PVC (Sml/aK a.s.)

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

NAVRŽENÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA DN25

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SĐĚL. METALICKÉ KABELY Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ SĐĚL. METALICKÉ KABELY Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

NAVRŽENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN125 S ŽUMPOU 9m3

NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBJEKTU SE VSAKOVACÍ STUPOU A RÝHOU

HRANICE PARCEL KATASTRÁLNÍ MAPY

NAVRŽENÉ OPLOČENÍ S VJEZD. BRANOU A BRANKOU PRO PĚŠÍ

HRANICE STAVEBNÍHO POZEMKU

A1FIX=226,000  
 krajnice asfalt MK  
 p.č. 6816/2

VÝŠKOVÝ RELATIVNÍ VZTAŽNÝ BOD

NAVRŽENÉ STAVBY:

- Stavební pozemek p.č. 3950/2 1131m2
- Zastavěná plocha RD 149,00m2 (základová deska 149,00m2)
- Nová vodovodní přípojka = 23,00 bm
- Nová domovní NN přípojka 18,50 bm
- Nová domovní splašková kanalizační přípojka = 14,50 bm s žumpou 9,0m3
- Nová domovní dešťová kanalizace = 29,0 bm se vsakovací jámou 5,0x2,0 h=5,0m a rýhou (20bm)
- Nová domovní STL + NTL plynová přípojka (OPZ) = 4,00 + 20,00 bm
- Nové zpevněné plochy (pochůzí) +51,00 (pojazdné) = 116,00 m2
- Nové oplocení stavebního pozemku = 80,50bm s posuvnou vjezdovou bránou a brankou pro pěší = 5,50bm
- Nová zpevněná pojízdná plocha sjezdu = 18,00 m2 (na p.č. 6816/2 k.ú. Rychvald)

Úroveň podlahy objektu ±0,000 = 225,850

OBVODOVÉ ZDÍVO KÓTOVÁNO BEZ ZATEPLENÍ (EPS 100F TL 200mm)

A1 FIX = 226,000 (krajnice asfalt, vozovky) – VÝŠKOVÝ RELATIVNÍ VZTAŽNÝ BOD

|  |                                      |  |          |
|--|--------------------------------------|--|----------|
| Název stavby: Novostavba RD Barancovi na p.č. 3950/2 v k.ú. Rychvald                   |                                      | Autorizovaný inženýr Ing. Gabriela Kozdrová č.p. 497 739 61 Ropice ČKAIT 1103666 | č. paré: |
| Investor: Ing. Radovan a Mgr. Jana Barancovi, Mánesova 2997/23, 70200 Moravská Ostrava | Místo stavby Rychvald, okres Karviná | Formát: 8x44   |          |
| Stupeň projektu: Dokumentace pro ohlášení stavby                                       | Datum: 06/2018                       |  |          |
| Projektant: Ctirad Obid, Opřechovice 82, 739 21 Paskov                                 | Měřítka: 1:150                       |  |          |
| Zodp. projektant: Ing. Gabriela Kozdrová, č.p. 497, 739 61 Ropice                      | Zakázka:                             |  |          |
| Název výkresu: KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY  | Číslo výkresu: C0–1714_DOS_C3        |  |          |