




POHLED SEVEROZÁPADNÍ




POHLED JIHOZÁPADNÍ



POHLED JIHOVÝCHODNÍ



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



LEGENDA MATERIÁLŮ:

STŘEŠNÍ KRYTINA PÁLENÁ GLAZOVANÁ KERAMICKÁ TAŠKA RÖBENE PLEWONT TABAGO – BARVY ČERNÉ  
OKAPOVÝ SYSTÉM A OPLECHOVÁNÍ NAPŘ. Lindab Rainline – M150/100 – ČERNÉ BARVY  
PODBITÍ VIDITELNÝCH ČÁSTÍ PODHLEDŮ KROVU Z HOBLOVANÝCH PALUBEK TL. 18 mm, ODSTIN DLE INVESTORA  
VÝPLNĚ OTVORŮ Z PLASTŮ BILÉ Z VNĚJŠÍ STRANY OPATŘENÉ FÓLIÍ IMITUJÍCÍ PLOCHOU DŘEVU S IZOLAČNÍM TROUSKLEM  
VCHODOVÉ DVEŘE PLASTOVÉ – PROSKLENNÉ, Z OBOU STRAN OPATŘENÉ FÓLIÍ IMITUJÍCÍ PLOCHOU DŘEVU  
FASÁDNÍ OMITKA TOČENÁ, BARVA SVĚTLÉ OKROVÁ V KOMBINACI S FASÁDNÍM OBKLADEM NA KZS EPS-100F tl. 200mm  
SOKL – MARMOLIT NA XPS tl. 200mm ODSTIN DLE VÝBĚRU INVESTORA  
KAMINOVÉ TĚLESO SYSTÉM CIKO, SCHIEDEL, ALT. JINÝ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM – NADSTŘEŠNÍ ČÁST – (např. MARMOLIT)

Úroveň podlahy objektu ±0,000 = 225,850

Název stavby:		Novostavba RD Barancovi na p.č. 3950/2 v k.ú. Rychvald		Č. poř.:
Investor:		Ing. Radovan a Mgr. Jana Barancovi, Městečko 2997/23, 70200 Mikovská Ostrova		
Místo stavby:		Rychvald, okres Karviná		AutORIZOVANÝ INŽENÝR Ing. Gabriela Kozdrová č.p. 497 739 61 Ropice ČKAIT 1103666
Stupeň projektu:		Dokumentace pro ohlášení stavby		
Projektant:		Círdá Obd, Opřechovice 82, 739 21 Paskov		Formát: 6x44
Zodp. projektant:		Ing. Gabriela Kozdrová, č.p. 497, 739 61 Ropice		
Datum:		06/2018		Měřítko: 1:75
Zakázka:				
Číslo výkresu:		Číslo výkresu:		POHLEDY
00-1714_DOS_D_1.1.06		00-1714_DOS_D_1.1.06		