

## Sádrokartonářské práce

Akce : RD Úhonice, ul. Otakara Kádnera

( Výměry jsou na 1 dům )

1.NP :

1/ Sádrokartonový podhled, desky standard ..... 22 m<sup>2</sup>

2/ Sádrokartonový podhled, desky do vlhka ..... 16 m<sup>2</sup>

2.NP :

1/ Sádrokartonový podhled, desky standard ..... 18 m<sup>2</sup>

2/ Sádrokartonový podhled, desky do vlhka ..... 18 m<sup>2</sup>

PODKROVÍ :

1/ Úprava podkroví sádrokarton standard na ocelový rošt, parozábrana, tep.izol. vata tl. 320 mm ..... 82 m<sup>2</sup>

2/ Úprava podkroví sádrokarton do vlhka na ocelový rošt, parozábrana, tep.izol. vata tl. 320 mm ..... 7 m<sup>2</sup>

Obklady sádrokartonem standard a krytí trubek instalací ZTI rozměr cca výška :  
2,5m x obvod : 0,5m ) ..... cca 5 ks

Obklad ZTI konstrukcí pod stropem „kufř“ .....cca 5 ks