

Strop nad 1.NP:
SP4, - ,SP7: Tvarovky Hurdis do nosníků I 160

Stěny 1.NP:

Obvodové stěny: Děrovaná cihla tl. 440 mm; odhadovaná pevnost P7,5; M2,5
Vnitřní nosné stěny: Plná cihla tl. 300 a 450 mm; odhadovaná pevnost P15; M2,5

Dozdívky nosných stěn z plných cihel P15; M5
Nové příčky Ytong P2-500 tl. 100 a 150 mm

Bourací práce

Prvky konstrukce přístřešku nad terasou:
Krokve K1: 60/140 mm C24
Vaznice V1,-,V4: MSH 100/150/5 mm S235
Sloupy S1,S2: TC (MSH) 100/100/5 mm S235
Zelená část střechy shora zaklopená
OSB deskou tl. 22 mm

RD Plzeňská cesta 21
KONSTRUKČNÍ SCHÉMA 1.NP