


## BOČNÍ POHLED




## POZNÁMKY:

- 1) nerezové sloupky z jeklu 40x40x4mm budou uchyceny přes kotevní plech tl. 8mm pomocí nerezových zápusťných šroubů M12/45mm – imbus do předpřipravených závitových pouzder v rantlu betonové vany, celkem se jedná o 10 kotevních bodů a 5ks sloupků
- 2) zasklení bude provedeno pomocí bezpečnostního zasklení ESG + HST FLOAT CLEAR 10mm, broušené hrany, otvory pro uchycení Ø16mm
- 3) uchycení skla k nerezovým sloupkům pomocí nerezové bodu typ FQ s průměrem Ø34,5mm
- 4) prosklené otočné dveře š. 800mm budou zavěšena na zvedacím závěsu TGHU90L – levý 90°, pant uchyťit ke sloupku pomocí samořezných sloupků s podlepením transparentním lepidlem na nerez, na druhé straně bude ve skle osazen centrální nerezová zámek US50 v místě jazýčku bude v nerezovém sloupku vyříznut otvor pro zajištění jazýčku (západky)
- 5) všechny nerezové prvky budou v povrchové úpravě matný brus, veškeré výrobky budou před zadáním do výroby / zakoupením odsouhlaseny investorem
- 6) do rohu betonové vany budou umístěny plastové vaničky, kterou sou součástí dodávky stavby, vzhled viz. výkres č. D.1.1.05
- 7) stávající stěny kolem nové vitríny a stěna naproti + stěny kolem dveří budou opatřeny novou malbou v bílém odstínu vč. penetrace jedná se o plochu ~14m<sup>2</sup>
- 8) bude doplněna kamenná dlažba kolem podezdívky nové vitríny, skladba S01, plocha ~1,3m<sup>2</sup>
- 9) dle projektové části elektro budou osazeny ventilátory vč. nových zásuvek v počtu min. 3ks, zásuvky budou umístěny na stěně pod vanou vedle revizních dvířek


### KOVÁNÍ NA SKLO

1



- NEREZOVÝ PANT PROSKLENÝCH DVEŘÍ
- POVRCH MATNÝ NEREZ
- 2ks

2



- KRUHOVÝ NEREZOVÝ DRŽÁK FIXNÍCH SKEL
- POVRCH MATNÝ NEREZ
- 12ks

3



- ZÁMEK SKLO / NEREZ SLOUPEK
- POVRCH MATNÝ NEREZ
- VLOŽKA FAB, BEZ KLIKY
- 1ks