

popis položky	počet jedin. naměř	jed not ka
demontáž potrubí		
demontáž ležatého potrubí	344	m
demontáž nefunkčního potrubí	12	m
demontáž izolace ležatého potrubí	344	m
demontáž izolace nefunkčního potrubí	12	m
demontáž podpůrných žlabů, závěsů	3	kpl
demontáž armatur		
armatury DN 20-50	54	ks
potrubí z plast. hmot - třívrstvé PPR FASER HOT PN 20		
ležaté PPR FASER dim 63	41	m
ležaté PPR FASER dim 50	70	m
ležaté PPR FASER dim 40	23	m
ležaté PPR FASER dim 32	150	m
ležaté PPR FASER dim 25	60	m
podpůrná lišta pozink. pro potrubí 63	0	m
podpůrná lišta pozink. pro potrubí 50	0	m
podpůrná lišta pozink. pro potrubí 40	0	m
podpůrná lišta pozink. pro potrubí 32	0	m
podpůrná lišta pozink. pro potrubí 25	0	m
potrubí z uhlíkové ocele		
ležaté DN 63	41	m
ležaté DN 50	70	m
ležaté DN 40	23	m
ležaté DN 32	150	m
ležaté DN 25	60	m
izolace vodovodního potrubí	41	m
pěnový PE 64/20	70	m
pěnový PE 54/20	25	m
pěnový PE 42/20	0	m
pěnový PE 40/13	150	m
pěnový PE 35/20	0	m
pěnový PE 32/13	60	m
pěnový PE 25/13		
armatury závitové	4	ks
kulový kohout DN 20 regulační cirkulace MTCV Danfoss	15	ks
kulový kohout DN 50	2	ks
kulový kohout DN 40	30	ks
příruba DG 25 / 3/4"	60	ks
příruba DG 32 / 1"	4	ks
příruba DG 40 / 5/4"	8	ks

popis položky	počet jedn. naměř	jed not ka
příruba DG 50 / 6/4"	0	ks
příruba DG 63 / 2"	0	ks
příruba DG 75 / 2,5"		
opravy vodovodního potrubí	3	ks
napojení na stávající potrubí do DN 20	49	ks
napojení na stávající potrubí 25 - 75	3	kpl
vypuštění, napuštění systému	0	kpl
osazení konzol nebo závěsů pro ležaté potrubí		
ostatní položky	344	m
proplach a desinfekce	344	m
tlaková zkouška potrubí	3	x
provizorní propojování	3	x
přesun hmot	3	kpl
odvoz odpadu	3	ks
doprava	0	h
zednické začišťovací práce	0	ks
zednický materiál		
Cena materiál a práce, kalkulace bez DPH		