



VÝKAZ ŘEZIVA

Pol. č.	Profil [mm]	Délka [m]	Počet [ks]	Celková délka [m]		
				80/240	180/240	prvek
1	80/240	1,800	48	86,4		příložky trámů
2	180/240	1,000	24		24,0	protézy trámů
Celková délka profilu [m]				86,4	24,0	
Jednotková kubatura [m3/m]				0,019	0,043	
Celková kubatura profilu [m3]				1,66	1,04	
Celková kubatura řeziva [m3]				2,70		

ve výkazu uvedeny čisté délky bez prořezu

počet kusů a jejich průměrná délka je odhad dle výsledků průzkumu
celková kubatura je max.odhad rozsahu oprav dle výsledků průzkumu

VÝKAZ SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

závitová tyč M16x400 ~300 ks (max.) tř. oceli 4.8

POZNÁMKA

- profily jednotlivých stropních trámů jsou rozdílné, při opravě konkrétního zhlaví je potřeba profil stávajících trámů předem oměřit a rozměry nově vkládaného dřeva rozměrům původního profilu přizpůsobit (vločka shodné šířky a výšky jako stávající trám, výšku příložky v uložení dle potřeby upravit výřezem)

LEGENDA ZPŮSOBU SANACE ZHLAVÍ TRÁMŮ

a zhlaví trámu na horním líci narušeno dřevokazným hmyzem, odsekání narušeného dřeva, obroušení ponechané části rotační rašplí, ošetření 2x nátěrem (Lignofix E Profi, Bochemit QB Profi)

b zhlaví trámu na horním líci do hloubky průřezu narušeno dřevokazným hmyzem, odsekání narušeného dřeva, obroušení ponechané části rotační rašplí, ošetření 2x nátěrem (Lignofix E Profi, Bochemit QB Profi), nahrazení vyjmuté části protézou, nastavení zhlaví dvojicí fošnových příložek kotvených závitovými tyčemi M16

c zhlaví trámu narušeno dřevokazným hmyzem, provizorně zajištěno dvojicí příložek z prken, odsekání narušeného dřeva, obroušení ponechané části rotační rašplí, ošetření 2x nátěrem (Lignofix E Profi, Bochemit QB Profi), sejmutí příložek, nahrazení vyjmuté části protézou, nastavení zhlaví dvojicí fošnových příložek kotvených závitovými tyčemi M16

d nedostatečná délka uložení trámu na nosnou stěnu, obroušení dřeva zhlaví rotační rašplí, ošetření 2x nátěrem (Lignofix E Profi, Bochemit QB Profi), nastavení zhlaví dvojicí fošnových příložek kotvených závitovými tyčemi M16

e nový vazný trám osazený v rámci výměny plné vazby krovu

f oprava vyklínování stropního (vazného) trámu vůči druhotně vložené vaznici, stávající klíny vyjmout, nový klín přifíznot z hranolu na výšku mezery mezi trámem a vaznicí, vložený klín přilepit ke stávajícím prvkům přilepit (lepido tř. D3)

areál Kosořského dvora
objekt SO_03 (bývalé stáje)
statické zajištění trámů stropu nad 2.NP - půdorys M 1:75

DETAIL PŘÍLOŽEK STROPNÍHO TRÁMU M 1:15