



POHLED SEVERNÍ



POHLED JIŽNÍ



LEGENDA

- 1 SKLÁDANÁ KRYTINA – BETONOVÉ TAŠKY BRAMAC S POUŽITÍM VŠECH DOPLŇKŮ SYSTÉMU BARVA ČERVENOHNĚDÁ
- 2 NADSTŘEŠNÍ ČÁST KOMÍNU SCHIEDEL –OPLÁŠTĚNÍ +HLAVICE – DOPLŇKY SCHIEDEL
- 3 PROBARVENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- 4 SOKL – ETIS – FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM VČETNĚ ARMOVANÉ OMÍTKY A FINÁLNÍ VODOODPUDIVÉ OMÍTKY TYPU MARMOLIT
- 5 VCHODOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE– NÁTĚR LAZUROVACÍM LAKEM, ZASKLENÍ – IZOLAČNÍ DVOJSKLO
- 6 DŘEVĚNÁ OKNA, BALKONOVÉ DVEŘE – NÁTĚR LAZUROVACÍM LAKEM (okna zasklená izolačním dvojsklem, kování s mikroventilací – U max 1,2W(m2.k)
- 7 DŘEVĚNÁ VRATA PRKÉNKOVÁ – NÁTĚR LAZUROVACÍM LAKEM
- 8 STŘEŠNÍ OKNA VELUX
- 9 STŘEŠNÍ VÝLEZOVÉ OKNO
- 10 DŘEVĚNÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY – NÁTĚR LAZUROVACÍM LAKEM
- 11 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z POVRCHOVĚ UPRAVENÝCH PLECHŮ
- 12 STOUPACÍ PLOŠINY
- 13 POLYKARBONÁTOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

Vypracoval: D.KOLÁČKOVÁ	Investor: Pavel a Michaela Davidovi Rapšach č.p. 20 378 07 Rapšach	Měřítko:	1 : 100
Stupeň: DSP		Datum:	LEDEN 2018
Název akce: NOVOSTAVBA		Počet A4 :	2
RODINNÉHO DOMKU		Číslo zakázky:	
K.Ú. Suchdol nad Lužnicí par.č.3769/2		Číslo přílohy:	08
Obsah: POHLED SEVERNÍ A JIŽNÍ		Číslo kopie:	